北陸地方整備局
記　者　発　表

取扱い:配布をもって解禁
発表日:令和8年7月15日

優良工事等表彰、生産性向上技術活用表彰及び ＩＣＴ人材育成推進奨励表彰の受賞者決定

～良質な社会資本整備と土木建設技術者の育成を目指して～

北陸地方整備局では良質な社会資本整備、建設技術の向上および円滑な事業推進のために、北陸地方整備局が発注した工事等について、その施工および成果が優秀で他の模範となる者を表彰しています。

また、生産性向上技術活用表彰として、建設現場や委託業務における生産性の向上への取り組みが優れており他の模範となる者を表彰しています。

そして、今年度新たに「ＩＣＴ人材育成推進奨励賞」を創設し、建設現場のＩＣＴ人材育成において、一定の取組が認められ、取組の定着・深化が期待される企業を対象に、更なる取組の実施を後押しすることを目的に奨励（表彰）することといたしました。

つきましては、選定された受賞者についてお知らせいたします。
受賞者数は、優良工事等表彰２６０者、生産性向上技術活用表彰４者、ＩＣＴ人材育成推進奨励賞９者となります。

なお、各賞の局長表彰は、令和８年７月８日にお知らせしておりますとおり、「令和８年度 国土交通省北陸地方整備局 国土交通事業関係功労者等　表彰式」に合わせて、本日、北陸地方整備局にて表彰を行います。

○受賞者一覧、選定理由等について

別添のとおり

配布先	問い合わせ先
管内各県記者クラブ 管内各県専門紙	国土交通省北陸地方整備局　℡ 025-280-8880(代) 企画部　工事品質調整官　坂本 誠一　(内線 3130) 港湾空港部 港湾空港整備・補償課長 西條 正輝　(内線 6312)

表　各部門の受賞者数

表　彰　区　分	選　定　数	備　　考
優良工事	局　長　　１８件 事務所長　３１件	完成工事　　全７５２件 （うち、維持修繕工事151者）
優良維持修繕工事	局　長　　５件 事務所長　８件	
優良委託業務	局　長　　２２件 事務所長　３３件	完成業務　全１，０８９件
優良建設技術者（工事）	局　長　　１５名 事務所長　２３名	現場代理人 等
優良建設技術者（委託業務）	局　長　　１１名 事務所長　３３名	管理技術者 等
優良工事における下請負者	局　長　　１４者 事務所長　１２者	優良工事に選定された工事の中から、元請負者の推薦を踏まえ選定
優良工事における下請負者の主任技術者	局　長　　１４名 事務所長　１１名	
優良工事における下請負者の有能技能者	局　長　　１名	
生産性向上技術活用	４件	推薦件数　　全６件 （うち、工事5件，業務1件）
ＩＣＴ人材育成推進奨励賞表彰	９社	

＜参考＞

１．優良工事等表彰について

①目　的

北陸地方整備局所管の工事や委託業務において、その施工および成果が優秀であって、他の模範となるものを選定し表彰することにより、良質な社会資本整備を目指すとともに、建設技術の向上と事業の推進に資することを目的としており、特に優秀な者を局長表彰、優秀な者を事務所長表彰としています。

また、優良工事に選定された工事の下請負者については、工事の品質確保や向上に貢献したとして元請負者から推薦された企業，主任技術者，有能技能者(局長表彰のみ)を表彰します。

②選定要件

・工　　事：安全管理，工程管理，出来形，品質及び出来ばえ等の施工管理が優秀であり、さらに創意工夫，コスト縮減，リサイクル等に積極的に取り組むなど、他の模範となる企業および技術者。

・委託業務：業務目的を十分理解のうえ、調査・解析等の専門技術力、工程・品質等の管理技術力に優れ、的確な成果の取りまとめを行うとともに、課題解決に向けた積極的な取り組みがみられるなど、他の模範となる企業および技術者。

・下請負者：専門的な技術を取得した技能労働者を抱えた下請負者であり、専門技術の維持、向上に貢献した企業，主任技術者および有能技能者。

２．生産性向上技術活用表彰について

①目　的

北陸地方整備局所管の建設現場や委託業務において、生産性や技術の向上に寄与する新技術の活用、既存技術の新たな活用分野の開拓などで一定の効果が得られた取り組みなど、先進的な技術の拡大推進を目的に優れた取り組みを行った企業について表彰します。

②選定要件

前年度に完成した(効果が確認できれば、施工中も可)工事・委託業務から、建設現場などにおける生産性向上に係る取り組み全般について、他の模範となる工事等の中から、有効性，先進性，独自性，波及性の観点を考慮し選定します。

３．ＩＣＴ人材育成推進奨励賞表彰

①目　的

建設現場のＩＣＴ人材育成において、一定の取組が認められ、取組の定着・深化が期待される企業を対象に、更なる取組の実施を後押しすることを目的に表彰するものです。

②選定要件

北陸地方整備局管内に本店が所在する企業を対象とし、ＩＣＴ人材育成推進企業として直近年度（前年度または前々年度）に認定され、認定回数が少なく、今後のＩＣＴ人材育成の取組の定着・深化が期待できる企業を選定します。

別添

令和７年度完成
優 良 工 事 等 一 覧 、 選 定 理 由

目　　次

〇受賞者一覧

優良工事一覧　・・・・・　別添-１

優良維持修繕工事一覧　・・・・・　別添-４

優良委託業務一覧　・・・・・　別添-６

優良建設技術者（工事）一覧　・・・・・　別添-９

優良建設技術者（委託業務）一覧　・・・・・　別添-１２

優良工事における下請負者一覧　・・・・・　別添-１５

生産性向上技術活用表彰一覧　・・・・・　別添-２０

ＩＣＴ人材育成推進奨励賞表彰一覧　・・・・・　別添-２１

〇選定理由（局長表彰のみ）

優良工事［局長表彰］選定理由　・・・・・　別添-２２

優良維持修繕工事［局長表彰］選定理由　・・・・・　別添-３１

優良委託業務［局長表彰］選定理由　・・・・・　別添-３４

優良建設技術者（工事）［局長表彰］選定理由　・・　別添-４５

優良建設技術者（委託業務）［局長表彰］選定理由・・　別添-５３

優良工事における下請負者等［局長表彰］選定理由・・　別添-５９

生産性向上技術活用表彰　選定理由　・・・・・　別添-６６

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良工事［局長表彰］　全18件

	受注者名	工事名	事務所名
1	相村建設株式会社	令和5年度港町護岸災害復旧工事	高田河川国道事務所
2	井口建設工業株式会社	R6・7国道253号余川地区改良その2工事	長岡国道事務所
3	株式会社植木組　新潟本店	R5・6片掛橋下部その7工事	富山河川国道事務所
4	株式会社内山組	R6朝日温海道路遠矢崎地区改良工事	羽越河川国道事務所
5	株式会社加賀田組　新潟支店	上今井遊水地池内掘削その1他工事	千曲川河川事務所
6	五洋建設株式会社　北陸支店	両津港（湊地区）岸壁（－7．5m）（改良）築造工事	新潟港湾・空港整備事務所
7	新日本空調株式会社　名古屋支店	富山地家裁高岡支部庁舎（R5）機械設備工事	営繕部
8	辻建設株式会社	R7　金山谷基幹砂防堰堤工事	立山砂防事務所
9	東亜建設工業株式会社　北陸支店	伏木富山港（富山地区）岸壁（－10m）（2号）（改良）築造工事	伏木富山港湾事務所
10	砺波工業株式会社	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事	利賀ダム工事事務所
11	株式会社新潟藤田組	栗ノ木道路　栗ノ木高架橋下部（下り・P25－26）工事	新潟国道事務所
12	畑八開発株式会社	柴地区築堤護岸工事	千曲川河川事務所
13	廣川建設工業株式会社	R6横山副離岸堤（No184）その2工事	黒部河川事務所
14	株式会社北都組	R6　249号輪島地区法面復旧その9工事	能登復興事務所
15	真柄建設株式会社　北陸事業部	R6　能越道穴水越の原道路復旧その1工事	金沢河川国道事務所
16	株式会社皆川組	美咲町地区堤防災害復旧その3工事	信濃川下流河川事務所
17	株式会社村山土建	真人遊水地整備その2工事	信濃川河川事務所
18	株式会社森下組	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事	湯沢砂防事務所

※受注者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良工事［事務所長表彰］　全31件

	受注者名	工事名	事務所名
1	会津土建株式会社	長井河道掘削他その14工事	阿賀川河川事務所
2	朝日建設株式会社	常願寺川・日置護岸その9工事	富山河川国道事務所
3	株式会社伊藤組	横山沢上流砂防堰堤その2工事	飯豊山系砂防事務所
4	株式会社大島組	R6・7上沼道　米岡地区軟弱地盤改良その6工事	高田河川国道事務所
5	株式会社岡部	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面対策工事	神通川水系砂防事務所
6	株式会社風組	R6甚之助谷左岸地下水排除工事	金沢河川国道事務所
7	北川瀝青工業株式会社	穴水地方合同庁舎（24）外構その他復旧工事	金沢営繕事務所
8	株式会社喜多組	飯田港海岸（上戸・野々江地区）離岸堤（災害復旧）改良工事	金沢港湾・空港整備事務所
9	グリーン産業株式会社	R6・7森のめぐみの里整備他工事	国営越後丘陵公園事務所
10	株式会社相模組	R6猿倉砂防堰堤外工事	松本砂防事務所
11	株式会社高田組	新屋高架橋下部その1工事	富山河川国道事務所
12	株式会社高舘組	上沼道　米岡地区軟弱地盤改良その5工事	高田河川国道事務所
13	竹沢建設株式会社	庄川・港町堤防災害復旧その2工事	富山河川国道事務所
14	株式会社多田組	大河津分水路低水路掘削その14工事	信濃川河川事務所
15	敦賀旭土建株式会社	敦賀港（鞠山南地区）岸壁（－9m）地盤改良工事	敦賀港湾事務所
16	株式会社巴山組	馬取川下流砂防堰堤その3工事	阿賀野川河川事務所
17	中野土建株式会社	上今井遊水地斜面対策その1工事	千曲川河川事務所
18	株式会社日本建機	R7貝附河道掘削その3他工事	羽越河川国道事務所
19	株式会社のとさく	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事	能登復興事務所

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良工事［事務所長表彰］　全31件

	受注者名	工事名	事務所名
20	株式会社飯作組	R6吉原副離岸堤（No141）その2工事	黒部河川事務所
21	株式会社廣瀬	朝日温海道路　板屋越地区改良その3工事	新潟国道事務所
22	株式会社フクザワコーポレーション	中津川上流第1号砂防堰堤その14外工事	湯沢砂防事務所
23	福田道路株式会社　新潟本店	R6　能越道高田舗装復旧工事	金沢河川国道事務所
24	町田建設株式会社	R6上一日市地区歩道整備その3工事	長岡国道事務所
25	松本土建株式会社	R7釜ヶ渕砂防堰堤法面対策外工事	松本砂防事務所
26	株式会社丸中組	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事	能登復興事務所
27	水新建設株式会社	R7　桑谷上流砂防堰堤その他工事	立山砂防事務所
28	株式会社明翫組	R6・7浅野川橋耐震補強工事	金沢河川国道事務所
29	株式会社明翫組	金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）築造工事	金沢港湾・空港整備事務所
30	株式会社門寺建設	R6　249号珠洲地区道路復旧その1工事	能登復興事務所
31	株式会社山崎組	R7尾添川第3号砂防堰堤工事	金沢河川国道事務所

※受注者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良工事（維持修繕）[局長表彰]　全5件

	受注者名	工事名	事務所名
1	田辺建設株式会社	令和5・6年度向山地区洞門補修工事	高田河川国道事務所
2	分家工業株式会社	能越管内法面復旧その2工事	富山河川国道事務所
3	株式会社北越トラスト	R6・7小出維持管内橋梁補修他工事	長岡国道事務所
4	北陸パブリックメンテナンス株式会社	R5－7新潟国道道路維持作業	新潟国道事務所
5	丸建道路株式会社	R6・7七尾地区除雪作業	金沢河川国道事務所

※受注者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良工事（維持修繕）［事務所長表彰］　全8件

	受注者名	工事名	事務所名
1	朝日舗道株式会社	R6羽越管内日東道舗装修繕工事	羽越河川国道事務所
2	飯島建設株式会社	令和7年度千曲川中野管内維持工事	千曲川河川事務所
3	小柳建設株式会社	R7三条出張所堤防外維持管理工事	信濃川下流河川事務所
4	川原工業株式会社	令和7年度庄川維持管理作業	富山河川国道事務所
5	酒井工業株式会社	R5・6金沢河川国道橋梁維持工事	金沢河川国道事務所
6	株式会社傳刀組	令和7年度大町ダム維持管理作業	大町ダム管理所
7	株式会社東城	R6富山管内橋梁補修他工事	富山河川国道事務所
8	長岡舗道株式会社	R6・7小出維持管内舗装修繕工事	長岡国道事務所

※受注者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良業務［局長表彰］　全22件

	受注者名	業務名	事務所名
1	アジア航測株式会社　北陸支店	令和7年度高原川流域河床変動測量業務	神通川水系砂防事務所
2	株式会社SKプランニング	令和7年度湯沢砂防事務所管内測量業務	湯沢砂防事務所
3	エヌシーイー株式会社	R7羽越管内設計業務	羽越河川国道事務所
4	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社	海上輸送に関する防災対応検討業務	新潟港湾・空港整備事務所
5	開発技建株式会社	令和6年度北陸技術事務所インフラDX技術等調査・検討業務	北陸技術事務所
6	開発技建株式会社	令和7年度長岡国道管内道路網計画検討業務	長岡国道事務所
7	株式会社キタック	令和6年度保倉川地中レーザー探査業務	高田河川国道事務所
8	株式会社建設技術研究所　北陸支社	令和7年度常願寺川水系砂防事業計画検討業務	立山砂防事務所
9	株式会社国土開発センター　技術開発研究所	令和7年度能登復興事務所管内道路資料作成業務	能登復興事務所
10	一般財団法人砂防・地すべり技術センター	令和5・6年度姫川水系土砂・洪水氾濫対策計画検討業務	松本砂防事務所
11	大日本ダイヤコンサルタント株式会社　北陸支社	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その1業務	金沢河川国道事務所
12	中央コンサルタンツ株式会社	穴水港（川島地区）川島物揚場復旧検討業務	新潟港湾空港技術調査事務所
13	株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社	R7阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務	阿賀野川河川事務所
14	東京コンサルタンツ株式会社　富山支店	令和6年度神通川（岩瀬地区）築堤護岸詳細設計業務	富山河川国道事務所
15	株式会社ナカノアイシステム	R6湯沢東沢第2号砂防堰堤用地調査等業務	飯豊山系砂防事務所
16	株式会社日本海コンサルタント	令和7年度金沢河川国道無電柱化外事業計画検討業務	金沢河川国道事務所
17	日本工営株式会社　北陸事務所	令和6年度利賀ダム本体関連細部構造設計業務	利賀ダム工事事務所
18	パシフィックコンサルタンツ株式会社　北陸支社	R6新潟国道橋梁耐震補強設計その2業務	新潟国道事務所
19	一般社団法人北陸地域づくり協会	令和7年度黒部川河川管理施設監理検討業務	黒部河川事務所
20	北陸用地補償株式会社	令和7年度能登復興事務所用地補償総合技術業務	能登復興事務所
21	八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支店	令和6年度大河津分水路新第二床固段階施工計画検討業務	信濃川河川事務所
22	令和5年度大町ダム等再編事業計画検討業務 建設技術研究所・ダム技術センター設計共同体	令和5年度大町ダム等再編事業計画検討業務	千曲川河川事務所

※受注者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良業務［事務所長表彰］　全33件

	受注者名	業務名	事務所名
1	R7信濃川下流河川管理施設監理検討業務北陸地域づくり協会・応用地質設計共同体	R7信濃川下流河川管理施設監理検討業務	信濃川下流河川事務所
2	アジア航測株式会社　北陸支店	令和6年度神通川定期横断測量業務	富山河川国道事務所
3	アジア航測株式会社　北陸支店	令和7年度黒部川上流域レーザ測量業務	黒部河川事務所
4	株式会社アンドー	令和7年度千曲川管内測量業務	千曲川河川事務所
5	株式会社エコー	新潟港（東港地区）港湾施設整備効果検証業務	新潟港湾・空港整備事務所
6	株式会社エコノス	令和7年度阿賀川・大川ダム水辺現地調査（魚類等）業務	阿賀川河川事務所
7	応用地質株式会社　金沢営業所	令和7年度甚之助谷地すべり地質調査業務	金沢河川国道事務所
8	大原技術株式会社	R7国営越後丘陵公園事務所調査計画資料作成業務	国営越後丘陵公園事務所
9	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社	令和6年度糸魚川地区道路予備修正設計業務	高田河川国道事務所
10	開発技建株式会社	令和7年度富山管内道路事業効果等分析業務	富山河川国道事務所
11	基礎地盤コンサルタンツ株式会社　北陸支店	R6・7長岡国道管内防災点検業務	長岡国道事務所
12	株式会社キタック	R7阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務	阿賀野川河川事務所
13	一般財団法人橋梁調査会	令和7年度北陸地方整備局管内橋梁診断等業務	北陸技術事務所
14	株式会社建設環境研究所	令和7年度信濃川水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務	信濃川河川事務所
15	株式会社建設マネジメント北陸西　富山支店	令和6・7年度利賀ダム工事事務所積算技術業務	利賀ダム工事事務所
16	株式会社建設マネジメント北陸東　上信越支店	令和6・7年度千曲川河川事務所積算技術業務	千曲川河川事務所
17	株式会社興和	令和6年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	飯豊山系砂防事務所
18	一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	令和6年度信濃川上流水系土砂災害史調査活用検討業務	松本砂防事務所
19	大日本ダイヤコンサルタント株式会社　北陸支社	R6長岡国道管内橋梁補修設計業務	長岡国道事務所
20	株式会社長大　北陸事務所	R6新潟国道橋梁耐震補強設計その1業務	新潟国道事務所
21	株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社	令和7年度大町ダム水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務	大町ダム管理所
22	株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社	R6羽越管内ダム管理運用高度化検討業務	羽越河川国道事務所
23	東京コンサルタンツ株式会社　金沢支店	令和6・7年度金沢河川国道道路防災点検業務	金沢河川国道事務所

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良業務［事務所長表彰］　全33件

	受注者名	業務名	事務所名
24	日本海航測株式会社	令和6年度金沢河川国道道路測量その3業務	金沢河川国道事務所
25	日本工営株式会社　北陸事務所	令和6・7年度富山管内道路防災定期点検業務	富山河川国道事務所
26	パシフィックコンサルタンツ株式会社	伏木富山港（伏木地区）防波堤（北）（改良）基本設計業務	新潟港湾空港技術調査事務所
27	北陸コンサルタント株式会社	令和7年度立山砂防事務所管内工事用測量業務	立山砂防事務所
28	株式会社宮内測量設計事務所	令和7年度清津峡渓流保全工用地調査等その2業務	湯沢砂防事務所
29	株式会社村尾技建	令和7年度高田管内地質調査業務	高田河川国道事務所
30	株式会社村尾地研	R7能登復興（道路）地質調査（その2）業務	能登復興事務所
31	八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支店	令和6年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務	高田河川国道事務所
32	株式会社唯設計	能登海上保安署（24）新築設計業務	営繕部
33	株式会社利水社	令和6年度能越道災害復旧測量その2業務	金沢河川国道事務所

※受注者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良建設技術者（工事）[局長表彰]　全15名

	技術者名	現場における役職	受注者名	工事名	事務所名
1	姉﨑　哲久	監理技術者	株式会社多田組	大河津分水路低水路掘削その14工事	信濃川河川事務所
2	今村　正	監理技術者	五洋建設株式会社　北陸支店	両津港（湊地区）岸壁（－7．5m）（改良）築造工事	新潟港湾・空港整備事務所
3	内山　正志	監理技術者	株式会社植木組　新潟本店	R5・6片掛橋下部その7工事	富山河川国道事務所
4	菊池　慎二郎	監理技術者	畑八開発株式会社	柴地区築堤護岸工事	千曲川河川事務所
5	熊谷　翔太朗	現場代理人 監理技術者	新日本空調株式会社　名古屋支店	富山地家裁高岡支部庁舎（R5）機械設備工事	営繕部
6	菅原　徹	現場代理人	株式会社皆川組	美咲町地区堤防災害復旧その3工事	信濃川下流河川事務所
7	鈴木　稔	現場代理人 監理技術者	株式会社内山組	R6朝日温海道路遠矢崎地区改良工事	羽越河川国道事務所
8	関　俊哉	監理技術者	井口建設工業株式会社	R6・7国道253号余川地区改良その2工事	長岡国道事務所
9	中村　裕介	現場代理人	株式会社北越トラスト	R6・7小出維持管内橋梁補修他工事	長岡国道事務所
10	橋本　正人	現場代理人 監理技術者	株式会社加賀田組　新潟支店	上今井遊水地池内掘削その1他工事	千曲川河川事務所
11	服部　洋一	現場代理人 監理技術者	相村建設株式会社	令和5年度港町護岸災害復旧工事	高田河川国道事務所
12	南山　正利	現場代理人 監理技術者	真柄建設株式会社　北陸事業部	R6　能越道穴水越の原道路復旧その1工事	金沢河川国道事務所
13	山尾　亮介	監理技術者	辻建設株式会社	R7　金山谷基幹砂防堰堤工事	立山砂防事務所
14	山田　和也	監理技術者	田辺建設株式会社	令和5・6年度向山地区洞門補修工事	高田河川国道事務所
15	渡辺　祐斗	現場代理人	株式会社新潟藤田組	栗ノ木道路　栗ノ木高架橋下部（下り・P25―26）工事	新潟国道事務所

※敬称省略、技術者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良建設技術者（工事）[事務所長表彰]　全23名

	技術者名	現場における役職	受注者名	工事名	事務所名
1	青木　良房	現場代理人 監理技術者	株式会社のとさく	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事	能登復興事務所
2	阿部　剛昭	監理技術者	北陸パブリックメンテナンス株式会社	R5ー7新潟国道道路維持作業	新潟国道事務所
3	新井　真輝	監理技術者	株式会社明翫組	R6・7浅野川橋耐震補強工事	金沢河川国道事務所
4	池原　浩樹	監理技術者	株式会社東城	R6富山管内橋梁補修他工事	富山河川国道事務所
5	鎌田 勝利	監理技術者	東亜建設工業株式会社 北陸支店	伏木富山港（富山地区）岸壁（－10m）（2号）（改良）築造工事	伏木富山港湾事務所
6	行田　哲	現場代理人 監理技術者	株式会社丸中組	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事	能登復興事務所
7	齋藤　優	監理技術者	砺波工業株式会社	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事	利賀ダム工事事務所
8	城崎　真志	監理技術者	廣川建設工業株式会社	R6横山副離岸堤（No184）その2工事	黒部河川事務所
9	鈴木　隆	監理技術者	株式会社森下組	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事	湯沢砂防事務所
10	宝田　治樹	現場代理人 監理技術者	株式会社岡部	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面対策工事	神通川水系砂防事務所
11	田村　成代	監理技術者	水新建設株式会社	R7　桑谷上流砂防堰堤その他工事	立山砂防事務所
12	飛田　基	現場代理人 監理技術者	株式会社明翫組	金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）築造工事	金沢港湾・空港整備事務所
13	永井　雅樹	現場代理人 監理技術者	北川瀝青工業株式会社	穴水地方合同庁舎（24）外構その他復旧工事	金沢営繕事務所
14	梨木　信孝	監理技術者	竹沢建設株式会社	庄川・港町堤防災害復旧その2工事	富山河川国道事務所
15	西田　大志	監理技術者	株式会社北都組	R6　249号輪島地区法面復旧その9工事	能登復興事務所
16	長谷川　輝	監理技術者	小柳建設株式会社	R7三条出張所堤防外維持管理工事	信濃川下流河川事務所
17	藤橋　信美	監理技術者	株式会社門寺建設	R6　249号珠洲地区道路復旧その1工事	能登復興事務所
18	村山　孝之	監理技術者	株式会社村山土建	真人遊水地整備その2工事	信濃川河川事務所
19	山下　和信	監理技術者	株式会社風組	R6甚之助谷左岸地下水排除工事	金沢河川国道事務所
20	山田　一美	現場代理人 監理技術者	株式会社相模組	R6猿倉砂防堰堤外工事	松本砂防事務所
21	鷲尾　賢雅	監理技術者	中野土建株式会社	上今井遊水地斜面対策その1工事	千曲川河川事務所

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良建設技術者（工事）[事務所長表彰]　全23名

	技術者名	現場における役職	受注者名	工事名	事務所名
22	渡邉　慎太郎（わたなべ　しんたろう）	監理技術者	株式会社伊藤組（いとうぐみ）	横山沢上流砂防堰堤（よこやまざわじょうりゅうさぼうえんてい）その2工事	飯豊山系砂防事務所
23	渡部　弘和（わたなべ　ひろかず）	監理技術者	会津土建（あいづどけん）株式会社	長井河道掘削（ながいかどうくっさく）他（ほか）その14工事	阿賀川河川事務所

※敬称省略、技術者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良建設技術者(委託業務)[局長表彰]　全11名

	技術者名	委託業務における役職	受注者名	業務名	事務所名
1	阿左美　敏和	管理技術者	令和5年度大町ダム等再編事業計画検討業務建設技術研究所・ダム技術センター設計共同体	令和5年度大町ダム等再編事業計画検討業務	千曲川河川事務所
2	飯田　弘和	管理技術者	株式会社建設技術研究所北陸支社	令和7年度常願寺川水系砂防事業計画検討業務	立山砂防事務所
3	碇　正敬	管理技術者	株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社	R7阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務	阿賀野川河川事務所
4	伊藤　信哉	管理技術者	開発技建株式会社	令和6年度北陸技術事務所インフラDX技術等調査・検討業務	北陸技術事務所
5	桐澤　亨	主任技術者	株式会社SKプランニング	令和7年度湯沢砂防事務所管内測量業務	湯沢砂防事務所
6	古賀　貴之	管理技術者	日本工営株式会社　北陸事務所	令和6年度利賀ダム本体関連細部構造設計業務	利賀ダム工事事務所
7	小林　拓也	担当技術者	一般財団法人砂防・地すべり技術センター	令和5・6年度姫川水系土砂・洪水氾濫対策計画検討業務	松本砂防事務所
8	小山　崇博	主任担当者	株式会社ナカノアイシステム	R6湯沢東沢第2号砂防堰堤用地調査等業務	飯豊山系砂防事務所
9	齋藤　正文	管理技術者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社	海上輸送に関する防災対応検討業務	新潟港湾・空港整備事務所
10	根本　要	管理技術者	八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支店	令和6年度大河津分水路新第二床固段階施工計画検討業務	信濃川河川事務所
11	三井　一夫	管理技術者	東京コンサルタンツ株式会社　富山支店	令和6年度神通川(岩瀬地区)築堤護岸詳細設計業務	富山河川国道事務所

※敬称省略、技術者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良建設技術者（委託業務）[事務所長表彰]　全33名

	技術者名	委託業務における役職	受注者名	業務名	事務所名
1	青木　猛	主任担当者	北陸用地補償株式会社	令和7年度能登復興事務所用地補償総合技術業務	能登復興事務所
2	青木　英之	主任技術者	株式会社アンドー	令和7年度千曲川管内測量業務	千曲川河川事務所
3	荒谷　豪	管理技術者	中央コンサルタンツ株式会社	穴水港（川島地区）川島物揚場復旧検討業務	新潟港湾空港技術調査事務所
4	五十嵐　豊	管理技術者	開発技建株式会社	令和7年度富山管内道路事業効果等分析業務	富山河川国道事務所
5	池田　和紀	管理技術者	一般社団法人北陸地域づくり協会	令和7年度黒部川河川管理施設監理検討業務	黒部河川事務所
6	池谷　正幸	管理技術者	一般財団法人橋梁調査会	令和7年度北陸地方整備局管内橋梁診断等業務	北陸技術事務所
7	岩城　達思	管理技術者	パシフィックコンサルタンツ株式会社　北陸支社	R6新潟国道橋梁耐震補強設計その2業務	新潟国道事務所
8	上松　昌勝	主任技術者	株式会社興和	令和6年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	飯豊山系砂防事務所
9	江端　優之	管理技術者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社　北陸支社	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その1業務	金沢河川国道事務所
10	笠原　松志	管理技術者	R7信濃川下流河川管理施設監理検討業務北陸地域づくり協会・応用地質設計	R7信濃川下流河川管理施設監理検討業務	信濃川下流河川事務所
11	金森　弘晃	管理技術者	株式会社日本海コンサルタント	令和7年度金沢河川国道無電柱化外事業計画検討業務	金沢河川国道事務所
12	金岡　民善	主任技術者	株式会社キタック	R7阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務	阿賀野川河川事務所
13	小寺　敏	管理技術者	株式会社国土開発センター技術開発研究所	令和7年度能登復興事務所管内道路資料作成業務	能登復興事務所
14	小林　雅弘	主任技術者	アジア航測株式会社　北陸支店	令和6年度神通川定期横断測量業務	富山河川国道事務所
15	島村　彰	管理技術者	株式会社建設環境研究所新潟支店	令和7年度信濃川水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務	信濃川河川事務所
16	竹田　正司	主任技術者	東京コンサルタンツ株式会社　金沢支店	令和6・7年度金沢河川国道道路防災点検業務	金沢河川国道事務所
17	田縁　陽一	主任技術者	株式会社村尾地研	R7能登復興（道路）地質調査（その2）業務	能登復興事務所
18	團村　肇	管理技術者	株式会社エコー	新潟港（東港地区）港湾施設整備効果検証業務	新潟港湾・空港整備事務所
19	積田　清之	主任技術者	基礎地盤コンサルタンツ株式会社　北陸支店	R6・7長岡国道管内防災点検業務	長岡国道事務所
20	富　健一	管理技術者	株式会社長大　北陸事務所	R6新潟国道橋梁耐震補強設計その1業務	新潟国道事務所
21	中根　和彦	管理技術者	一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	令和6年度信濃川上流水系土砂災害史調査活用検討業務	松本砂防事務所
22	錦織　俊之	管理技術者	株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社	R6羽越管内ダム管理運用高度化検討業務	羽越河川国道事務所

令和7年度完成　令和8年度表彰

優良建設技術者（委託業務）[事務所長表彰]　全33名

	技術者名	委託業務における役職	受注者名	業務名	事務所名
23	西中　与人	主任技術者	北陸コンサルタント株式会社	令和7年度立山砂防事務所管内工事用測量業務	立山砂防事務所
24	法水　哲	主任技術者	日本工営株式会社　北陸事務所	令和6・7年度富山管内道路防災定期点検業務	富山河川国道事務所
25	浜多　俊匡	担当技術者	アジア航測株式会社　北陸支店	令和7年度黒部川上流域レーザ測量業務	黒部河川事務所
26	廣井　敏樹	管理技術者	大原技術株式会社	R7国営越後丘陵公園事務所調査計画資料作成業務	国営越後丘陵公園事務所
27	福村　奈緒	管理技術者	開発技建株式会社	令和7年度長岡国道管内道路網計画検討業務	長岡国道事務所
28	本名　正人	管理技術者	エヌシーイー株式会社	R7羽越管内設計業務	羽越河川国道事務所
29	松沢　政和	管理技術者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社	令和6年度糸魚川地区道路予備修正設計業務	高田河川国道事務所
30	實村　昂士	主任技術者	アジア航測株式会社　北陸支店	令和7年度高原川流域河床変動測量業務	神通川水系砂防事務所
31	安永　佳生	担当技術者	株式会社エコノス	令和7年度阿賀川・大川ダム水辺現地調査（魚類等）業務	阿賀川河川事務所
32	山田　等	管理技術者	株式会社建設マネジメント北陸西　富山支店	令和6・7年度利賀ダム工事事務所積算技術業務	利賀ダム工事事務所

※敬称省略、技術者名五十音順

令和7年度完成優良工事における下請負者【企業】表彰[局長表彰]全14者

	優良工事 （元請負者）	下請負者表彰受賞者 所在地	専門工事業	事務所名
1	R6・7国道253号余川地区改良その2工事 （井口建設工業株式会社）	ミツワ興業株式会社 新潟県長岡市下条町字清水田1188	とび・土工工事業	長岡国道事務所
2	R5・6片掛橋下部その7工事 （株式会社植木組　新潟本店）	株式会社明和 新潟県新潟市江南区祖父興野157－1	とび･土工、解体、鋼構造物工事業	富山河川国道事務所
3	R6朝日温海道路遠矢崎地区改良工事 （株式会社内山組）	株式会社斎藤工業 新潟県村上市猿沢字上野3504－17	とび・土工工事業	羽越河川国道事務所
4	上今井遊水地池内掘削その1他工事 （株式会社加賀田組　新潟支店）	国原建設株式会社 新潟県新潟市江南区茗荷谷606	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
5	伏木富山港（富山地区）岸壁（－10m）（2号）（改良）築造工事 （東亜建設工業株式会社　北陸支店）	世紀東急工業株式会社 東京都港区芝公園2－9－3	舗装工事業	伏木富山港湾事務所
6	令和5・6年度向山地区洞門補修工事 （田辺建設株式会社）	株式会社レックス 新潟県上越市大字石橋新田字六貫野126－1	とび・土工、塗装工事業	高田河川国道事務所
7	R7　金山谷基幹砂防堰堤工事 （辻建設株式会社）	勢田建設株式会社 富山県小矢部市矢水町453－3	とび・土工工事業	立山砂防事務所
8	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事 （砺波工業株式会社）	株式会社野手組 富山県小矢部市和沢484	とび・土工工事業	利賀ダム工事事務所
9	柴地区築堤護岸工事 （畑八開発株式会社）	株式会社長橋商会 長野県長野市篠ノ井御幣川932－1	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
10	柴地区築堤護岸工事 （畑八開発株式会社）	株式会社あづみ野石産 長野県大町市常盤字上橋6898－14	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
11	R6　249号輪島地区法面復旧その9工事 （株式会社北都組）	日特建設株式会社　北陸支店 新潟県新潟市中央区南出来島1－4－4	とび・土工工事業	能登復興事務所
12	R5－7新潟国道道路維持作業 （北陸パブリックメンテナンス株式会社）	北陸保全工業株式会社 新潟県新潟市東区一日市180－1	とび・土工工事業	新潟国道事務所
13	R6　能越道穴水越の原道路復旧その1工事 （真柄建設株式会社　北陸事業部）	日特建設株式会社　北陸支店 新潟県新潟市中央区南出来島1－4－4	とび・土工工事業	金沢河川国道事務所
14	美咲町地区堤防災害復旧その3工事 （株式会社皆川組）	落合建設株式会社 新潟県五泉市土堀146－2	とび・土工工事業	信濃川下流河川事務所

※元請負者名五十音順

令和7年度完成優良工事における下請負者【主任技術者】表彰[局長表彰]全14名

	優良工事 （元請負者）	下請負者表彰 受賞主任技術者	専門工事業	事務所名
1	R6・7国道253号余川地区改良その2工事 （井口建設工業株式会社）	ミツワ興業株式会社 広井　克博	とび・土工工事業	長岡国道事務所
2	R5・6片掛橋下部その7工事 （株式会社植木組　新潟本店）	株式会社明和 小田　智明	とび･土工、解体、鋼構造物工事業	富山河川国道事務所
3	R6朝日温海道路遠矢崎地区改良工事 （株式会社内山組）	株式会社斎藤工業 斎藤　修一	とび・土工工事業	羽越河川国道事務所
4	上今井遊水地池内掘削その1他工事 （株式会社加賀田組　新潟支店）	国原建設株式会社 宮田　貴行	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
5	伏木富山港（富山地区）岸壁（ー10m）（2号）（改良）築造工事 （東亜建設工業株式会社　北陸支店）	世紀東急工業株式会社 老月　和久	舗装工事業	伏木富山港湾事務所
6	令和5・6年度向山地区洞門補修工事 （田辺建設株式会社）	株式会社レックス 小林　千晶	とび・土工、塗装工事業	高田河川国道事務所
7	R7　金山谷基幹砂防堰堤工事 （辻建設株式会社）	勢田建設株式会社 野口　和男	とび・土工工事業	立山砂防事務所
8	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事 （砺波工業株式会社）	株式会社野手組 野原　美智子	とび・土工工事業	利賀ダム工事事務所
9	柴地区築堤護岸工事 （畑八開発株式会社）	株式会社長橋商会 永田　綱俊	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
10	柴地区築堤護岸工事 （畑八開発株式会社）	株式会社あづみ野石産 宮下　康二	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
11	R6　249号輪島地区法面復旧その9工事 （株式会社北都組）	日特建設株式会社　北陸支店 井上　雄太	とび・土工工事業	能登復興事務所
12	R5－7新潟国道道路維持作業 （北陸パブリックメンテナンス株式会社）	北陸保全工業株式会社 阿部　修	とび・土工工事業	新潟国道事務所
13	R6　能越道穴水越の原道路復旧その1工事 （真柄建設株式会社　北陸事業部）	日特建設株式会社　北陸支店 茶谷　学	とび・土工工事業	金沢河川国道事務所
14	美咲町地区堤防災害復旧その3工事 （株式会社皆川組）	落合建設株式会社 相澤　高藏	とび・土工工事業	信濃川下流河川事務所

※元請負者名五十音順

令和7年度完成優良工事における下請負者【有能技能者】表彰[局長表彰]全1名

	優良工事 （元請負者）	下請負者表彰 受賞有能技能者	専門工事業	事務所名
1	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事 （砺波工業株式会社）	宮崎建設 宮崎　翼	とび・土工工事業	利賀ダム工事事務所

※元請負者名五十音順

令和7年度完成優良工事における下請負者【企業】表彰[事務所長表彰]全12者

	優良工事 （元請負者）	下請負者表彰受賞者 所在地	専門工事業	事務所名
1	横山沢上流砂防堰堤その2工事 （株式会社伊藤組）	株式会社アルパ建設 新潟県新潟市東区岡山1279	とび・土工工事業	飯豊山系砂防事務所
2	R6・7上沼道　米岡地区軟弱地盤改良その6工事 （株式会社大島組）	ライト工業株式会社 関越統括支店 新潟県新潟市中央区万代4－1－6	とび・土工工事業	高田河川国道事務所
3	R5・6金沢河川国道橋梁維持工事 （酒井工業株式会社）	株式会社デーロス・ジャパン 石川県金沢市間明町2－70	とび・土工、塗装工事業	金沢河川国道事務所
4	新屋高架橋下部その1工事 （株式会社高田組）	株式会社アンビック 富山県富山市西荒屋614	とび・土工工事業	富山河川国道事務所
5	上沼道　米岡地区軟弱地盤改良その5工事 （株式会社高舘組）	小野田ケミコ株式会社関越支店 埼玉県さいたま市中央区上落合 2－4－1	とび・土工工事業	高田河川国道事務所
6	大河津分水路低水路掘削その14工事 （株式会社多田組）	有限会社五十嵐重機建設 新潟県西蒲原郡弥彦村粉穴289－1	とび・土工工事業	信濃川河川事務所
7	R6富山管内橋梁補修他工事 （株式会社東城）	株式会社デーロス・ジャパン 石川県金沢市間明町2－70	とび・土工、塗装工、鋼構造物工事業	富山河川国道事務所
8	上今井遊水地斜面対策その1工事 （中野土建株式会社）	株式会社本久 長野県長野市桐原1－3－5	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
9	R7貝附河道掘削その3他工事 （株式会社日本建機）	有限会社相馬工業 新潟県村上市高根460	とび・土工工事業	羽越河川国道事務所
10	R6吉原副離岸堤（No141）その2工事 （株式会社飯作組）	株式会社中元組 新潟県長岡市寺泊松沢町9353－14	とび・土工工事業	黒部河川事務所
11	R6・7浅野川橋耐震補強工事 （株式会社明翫組）	北陸基礎工業株式会社 石川県小松市長田町イ68－1	とび・土工工事業	金沢河川国道事務所
12	R6　249号珠洲地区道路復旧その1工事 （株式会社門寺建設）	北陸斫開発株式会社 石川県金沢市湊3－8－6	とび・土工工事業	能登復興事務所

※元請負者名五十音順

令和7年度完成優良工事における下請負者【主任技術者】表彰[事務所長表彰]全11名

	優良工事 （元請負者）	下請負者表彰 受賞主任技術者	専門工事業	事務所名
1	横山沢上流砂防堰堤その2工事 （株式会社伊藤組）	株式会社アルバ建設 宮川　泰	とび・土工工事業	飯豊山系砂防事務所
1	R6・7上沼道　米岡地区軟弱地盤改良その6工事 （株式会社大島組）	ライト工業株式会社 関越統括支店 師橋　衛	とび・土工工事業	高田河川国道事務所
3	R5・6金沢河川国道橋梁維持工事 （酒井工業株式会社）	株式会社デーロス・ジャパン 手塚　勇策	とび・土工、塗装工事業	金沢河川国道事務所
4	新屋高架橋下部その1工事 （株式会社高田組）	株式会社アンビック 州崎　年宏	とび・土工工事業	富山河川国道事務所
5	上沼道　米岡地区軟弱地盤改良その5工事 （株式会社高舘組）	小野田ケミコ株式会社関越支店 岩田　和広	とび・土工工事業	高田河川国道事務所
6	大河津分水路低水路掘削その14工事 （株式会社多田組）	有限会社五十嵐重機建設 岩崎　和仁	とび・土工工事業	信濃川河川事務所
7	R6富山管内橋梁補修他工事 （株式会社東城）	株式会社デーロス・ジャパン 原田　俊介	とび・土工、塗装工、鋼構造物工事業	富山河川国道事務所
8	上今井遊水地斜面対策その1工事 （中野土建株式会社）	株式会社本久 荒井　武志	とび・土工工事業	千曲川河川事務所
9	R7貝附河道掘削その3他工事 （株式会社日本建機）	有限会社相馬工業 鷲尾　憲介	とび・土工工事業	羽越河川国道事務所
10	R6吉原副離岸堤（No141）その2工事 （株式会社飯作組）	株式会社中元組 宮川　由雄	とび・土工工事業	黒部河川事務所
11	R6・7浅野川橋耐震補強工事 （株式会社明翫組）	北陸基礎工業株式会社 出口　英幸	とび・土工工事業	金沢河川国道事務所

※元請負者名五十音順

令和7年度完成　令和8年度表彰

生産性向上技術活用表彰［局長表彰］　全4件

	受注者名	工事等名称	事務所名
1	五洋建設株式会社　北陸支店	小木港（小木地区）岸壁（－4．5m）（災害復旧）改良外1件工事	金沢港湾・空港整備事務所
2	廣川建設工業株式会社	R6横山副離岸堤（No184）その2工事	黒部河川事務所
3	八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支店	R7輪島地区地すべり地質調査（その1）業務	能登復興事務所
4	株式会社吉光組	R6小松養浜工事	金沢河川国道事務所

※受注者名五十音順

令和8年度表彰

ICT人材育成推進奨励賞表彰［局長表彰］　全9社

	受注者名	本店所在地
1	加賀建設株式会社	石川県金沢市
2	川中島建設株式会社	長野県長野市
3	株式会社関組	福井県越前市
4	長岡舗道株式会社	新潟県長岡市
5	株式会社中元組	新潟県長岡市
6	株式会社林土木	富山県富山市
7	株式会社飯作組	富山県下新川郡入善町
8	北信土建株式会社	長野県長野市
9	松原建設株式会社	富山県富山市

※受注者名五十音順

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	1

受注者	相村建設株式会社 代表取締役　相澤　吉久 新潟県上越市大字下源入186番地6	事務所名	高田河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年5月30日 （至）　令和7年12月26日
		請負金額	241,956,000　円
工事名	令和5年度港町護岸災害復旧工事	工事場所	新潟県上越市港町及び春日新田地先
工事概要	本工事は一級河川関川右岸0.4k付近の上越市港町地先において、令和6年1月1日に発生した能登半島地震及びその後に発生した津波により被災した低水護岸と高水敷保護工の本復旧を行う工事である。 河川土工　1式　掘削　250m3 法覆護岸工　141m　調整コンクリート　1式、消波ブロック　1式　、上部工　1式、高水敷保護工（平張コンクリート）　1式、堤外水路工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式		
選定理由	本工事の施工箇所は関川の河口部に位置し、波浪の影響により秋以降は稼働率が落ちるため、適切な工程計画と工程短縮の取組が必要であり、また潜水士による水中施工もあったが、濁りが強く視界を十分確保出来ない中での作業となった。このため、過去の海岸工事における稼働状況と直江津港有義波実況に基づく各月の稼働率を踏まえた工程計画を立案し、有料ポータルサイトの海象予測により工程管理するとともに、護岸基礎となる底盤ブロックの調整コンクリート施工時に上に堆積している砂をサンドポンプで除去したり、型枠材としてボルト固定だけのみで設置が出来る鋼製山留材を利用し、消波ブロック据付では自動追尾TSの活用及び上部工（天端コンクリート）の二次製品化により工程短縮と品質確保を図り、無事故でほぼ工程計画どおり工事を完了させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	2

受注者	井口建設工業株式会社 代表取締役　井口　和成 新潟県南魚沼市浦佐947番地5	事務所名	長岡国道事務所
		工　期	（自）　令和6年11月18日 （至）　令和7年12月19日
		請負金額	274,780,000　円
工事名	R6・7国道253号余川地区改良その2工事	工事場所	新潟県南魚沼市余川地先
工事概要	本工事は国道253号八箇峠道路事業のうち南魚沼市余川地先において、本線横断函渠に取り付くU型擁壁を施工するものである。 主な工事内容は以下のとおりである。 ・現場打U型擁壁工　1式		
選定理由	現場打U型擁壁工施工においては、家屋、耕作地が隣接しており、地元調整、農耕者との調整が工事を進める上で重要であったが、適切に対処しトラブルもなく施工を行った。 併せて、仮設矢板施工時は振動等に配慮する必要があったが、適切な施工を行い苦情もなく施工を行った。 これらの現場制約があるなか、出来形、品質を徹底し、安全管理や地域とのコミュニケーションも十分に行い、事故もなく工期内に工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	3

受注者	株式会社植木組　新潟本店 常務執行役員本店長　土田　正次 新潟県長岡市坂之上町3丁目4番6号	事務所名	富山河川国道事務所
		工　期	（自）　令和5年4月25日 （至）　令和7年12月19日
		請負金額	814,715,000　円
工事名	R5・6片掛橋下部その7工事	工事場所	富山県富山市片掛地先
工事概要	本工事は、一般国道41号猪谷楡原道路事業のうち、片掛橋の場所打杭（深礎杭）1基、擁壁工（逆巻工法）及び災害復旧工を施工するものである。 （施工内容） ・国道41号復旧工：組立橋撤去、道路土工、舗装工） ・橋台工：深礎杭（φ3,500,杭長34.0m）N＝1本 ・補強土壁工（逆巻工法：PANWALL工法）　H=14．5m,A=430m2		
選定理由	本工事は、令和2年4月に発生した一般国道41号斜面崩壊箇所の現道の災害復旧、隣接する新規事業である片掛橋A2橋台の深礎工及び擁壁工の施工を行ったものである。 災害復旧においては、国道の一時的に全面通行止めが想定されたが、施工方法及び施工ステップの検討を行い片側交互通行を実施、工期短縮を図った。 また、擁壁工及び深礎工の施工にあたっては、作業構台となる設置作業で新技術（スパイダー工法　施工時NETIS）を採用し作業の効率化を図った。 擁壁工施工についても、逆巻工法での施工で鉄筋挿入も同時施工となり工程が複雑な中、緻密な作業工程を作成し効率的な施工を行うなどBIM／CIM、ICT及び新技術を積極的に活用し効率的に行ったことで、無事故で出来形・品質の良いものを完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	4

受注者	株式会社内山組 代表取締役　高橋　賢一 新潟県村上市肴町18番12号	事務所名	羽越河川国道事務所
		工　期	（自）　令和7年4月1日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	202,048,000　円
工事名	R6朝日温海道路遠矢崎地区改良工事	工事場所	新潟県村上市遠矢崎地先、堀ノ内地先他
工事概要	本工事は、国道7号朝日温海道路事業のうち、11号トンネル工事からの発生土の運搬、盛土のほか、工事借地の返還にともなう原形復旧、運搬先の仮置き場の整地、排水構造物工などを行う工事である。 道路土工　1式、構造物撤去工　1式、擁壁工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、農地復旧工　1式		
選定理由	本工事は、トンネル工事、関連する他工事からの発生土の運搬、盛土を行う工事であり、広範囲に点在する多数の工事と調整が必要であったが各工事と連絡調整会議の開催や工程会議の場を活用し調整を主体的行い、関連工事を含め工程に遅延なく完成させた。 また、広範囲に点在する6箇所の現場で施工を行っており、地元関係者、地権者や関係機関との調整事項が多数あり課題もあったが、地元説明、現地立会などを十分に行い工事を完成させた。 特に工事借地の返還に伴う農地復旧においては施工方法や施工機械の選定に至るまで意欲的に地権者と調整し了承を得て工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	5

受注者	株式会社加賀田組　新潟支店 執行役員支店長　八雲　淳一 新潟県新潟市中央区万代4丁目5番15号	事務所名	千曲川河川事務所
		工　期	（自）　令和7年4月1日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	558,470,000　円
工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事	工事場所	長野県中野市 上今井地先
工事概要	本工事は、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの上今井遊水地事業において、池内掘削および築堤用改良土の攪拌作業を実施したものである。施工に際しては埋蔵文化財調査と緊密に連携し、ICT活用による表土剥ぎや畑かん施設等の支障物対応を適時対応した。 主な施工内容は、次のとおりである。 掘削（ICT）32,600m3、土砂等運搬 32,600m3、土砂攪拌・混合（2 種）73,000m3、 畑かん整備工　1式、構造物撤去工　1式		
選定理由	上今井遊水地工事に参画する16業者の工事連絡会の会長として中心的な役割を担い、発注者や他施工者との綿密な意思疎通を図り、輻輳する作業環境下で各工区間の土砂調整および搬出入管理を的確に実施した。 また、埋蔵文化財調査との柔軟な連携や、畑かん整備工および追加の改良土作成といった緊急かつ追加的な要請に対し、工期内に無事故で工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	6

受注者	五洋建設株式会社　北陸支店 支店長　中嶋　聡 新潟県新潟市中央区東大通1丁目2番25号	事務所名	新潟港湾・空港整備事務所
		工　期	（自）　令和6年8月20日 （至）　令和7年11月28日
		請負金額	533,011,111　円
工事名	両津港（湊地区）岸壁（−7.5m）（改良）築造工事	工事場所	新潟県佐渡市両津 湊地先
工事概要	本工事は、両津港（湊地区）岸壁（−7.5m）（改良）の撤去工、桟橋本体工、 上部工、渡版工及び付属工を施工するものである。 ・撤去工　コンクリート326m3、係船柱3基、防舷材2基、鋼管杭30本、 歩行者用通路支柱1式、コンクリートブロック6個 ・桟橋本体工　鋼管杭打設8本、ジャケット製作・据付44.41m×11.11m ・上部工　プレキャスト床版製作・据付24個 ・渡版工　渡版製作・据付36枚 ・付属工　防食塗装3m3、電気防食9個、係船曲柱2基、防舷材受台1基		
選定理由	本工事は、佐渡汽船カーフェリーが離接岸する4号岸壁の老朽化したRC桟橋を撤去し、新たに鋼管打設、ジャケット桟橋及び上床版の設置を行うものである。 施工箇所は、冬期風浪時に使用する岸壁のため、カーフェリーの運行に支障が出ないよう4月から11月末までに完了する必要があり、ジャケットは夜間での一括仮設を行った。 また、施工箇所背後にフェリーターミナルビルや貨物車の通行帯が位置し、作業スペースが非常に狭隘な場所に位置する現場であった。 上記の課題に対処するため、ICTやBIM/CIM等を活用し効率且つ安全に海上施工を行い、トラブルや遅延すること無く現地作業を完了し、無事故で工事を完成させ、優秀な成績を収めたものである。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	7

受注者	新日本空調株式会社　名古屋支店 執行役員支店長　福間　俊介 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30	事務所名	営繕部
		工　期	（自）　令和6年3月22日 （至）　令和7年12月10日
		請負金額	350,553,700　円
工事名	富山地家裁高岡支部庁舎（R5）機械設備工事	工事場所	富山県高岡市中川本町10-6
工事概要	本工事は、富山地家裁高岡支部庁舎新築の機械設備工事である。 構造・階数：鉄筋コンクリート造　地上4階建て 延べ面積：3,559.96㎡ 工事種目：空気調和設備、換気設備、自動制御設備、衛生器具設備、給水設備、 排水設備　新設一式　外		
選定理由	本工事は、裁判所庁舎新築であり、裁判所特有の要望及び調整事項等に対し、きめ細やかに対応する必要があり、将来の保全のしやすさに配慮が必要な工事であった。 本受注者は、施工前に施工図の精度を高めるため3D CADを用いた干渉チェックや、保全を考慮したメンテナンススペースの確認等を行うことにより、従来の現地での実測・施工図による確認・検討に比べ、作業時間を大幅に短縮することができた。 また、裁判所職員、他工事受注者及び監督職員との綿密な打合せを実施し、求められる条件を十分に理解した施工図及び施工計画書を作成し施工に反映した結果、保全性に優れた高品質な出来形で、工期内に無事故で工事を完成させた。 よって、他の工事受注者の模範となることから、優良工事として選定するものである。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	8

受注者	辻建設株式会社 代表取締役社長　辻　明信 富山県富山市内幸町６－１	事務所名	立山砂防事務所
		工　期	（自）　令和7年6月2日 （至）　令和7年10月31日
		請負金額	186,010,000　円
工事名	R7　金山谷基幹砂防堰堤工事	工事場所	富山県富山市 有峰地先
工事概要	湯川左支川”金山谷”からの土砂流出抑制を目的とした鋼製堰堤工（二重矢板工法）である「金山谷基幹砂防堰堤」の整備を行うにあたり、本工事では堰堤左岸側の堤体基礎となる矢板打込みのため、打込み箇所の掘削（巨礫の除去等）を行い、粒径処理後土砂にて埋戻しを行う工事である。 【主な工事内容】 ・砂防土工　　掘削（砂防）8,200m3、掘削（砂防）（ICT）8,200m3、残土処理工25,800m3 ・鋼製堰堤工　　埋戻し5,400m3、粒径処理　7,180m3 ・仮設工　　1式		
選定理由	本工事の施工場所は金山谷から発生した土石流の巨礫や土砂が堆積し、また湧水が多く軟弱地盤であるため、掘削（深さ4m）箇所の法面は非常に不安定で崩れ易いという課題があった。これに対応するため掘削はICT技術（MG）を活用し人が入る丁張作業不要とした。また掘削箇所の埋戻し（30cm巻出し）作業は従来のローラー転圧は振動により法面崩壊のリスクが更に増すため、ICT技術（MG）による巻出し高さの管理に加え、バックホウ装着式転圧バケットによる締固めを行い、人が立ち入ることなく施工し安全性向上と品質確保を行った。 粒径処理場の土砂運搬において、他工事との工事車両の交錯、交通事故を防止するため本工事にて車両感知式回転灯やカーブミラーを設置し安全確保に努めた。 以上、優れた施工管理のもと工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	9

受注者	東亜建設工業株式会社　北陸支店 支店長　八川　勝志 富山県富山市牛島新町5番5号	事務所名	伏木富山港湾事務所
		工　期	（自）　令和7年9月22日 （至）　令和8年3月27日
		請負金額	427,900,000　円
工事名	伏木富山港(富山地区)岸壁(−10m)(2号)(改良)築造工事	工事場所	富山県富山市東岩瀬町字海岸通地内
工事概要	本工事は、伏木富山港(富山地区)岸壁(−10m)(2号)(改良)の撤去工、裏込・裏埋工、上部工、付属工及び舗装工を施工するものである。 ・撤去工1式（舗装版撤去1,188m2、鋼矢板撤去76m） ・裏込・裏埋工78.9m（水中不分離コンクリート121m3、裏込石5,539m3、裏埋砂5,820m3） ・上部工60.6m（渡版取付6枚、コンクリート841m3） ・付属工1式（係船曲柱3基、防舷材4基） ・舗装工142.0m（コンクリート舗装1,071m2、アスファルト舗装1,490m2）		
選定理由	本工事は、老朽化した岸壁の改良工事であり、作業ヤードが狭隘、且つ既設構造物・周辺施設に損傷を与えない施工が求められた。 加えて施工場所は、供用中の岸壁が隣接しているため港湾利用者と密に連絡調整を行い、荷役に支障を与えず完成させた。 鋼矢板の撤去においては、近隣民家への騒音・振動抑制に努め無事故で工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	10

受注者	砺波工業株式会社 代表取締役社長　上田　信和 富山県砺波市中央町１番８号	事務所名	利賀ダム工事事務所
		工　期	（自）　令和7年3月26日 （至）　令和8年1月20日
		請負金額	250,470,000　円
工事名	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事	工事場所	富山県南砺市利賀村百瀬川地先
工事概要	本工事は、南砺市利賀村百瀬川地先において、利賀ダム建設事業に伴い発生する土砂の受入地の整備を行うものである。 道路土工　1式、舗装工　1式、地盤改良工　1式、排水構造物工　1式、仮設工　1式		
選定理由	・本工事は、複数の箇所に仮置きされた他工事で発生した残土を運搬し、残土受入地での処理を行うものであるが、１日あたり60～70台のダンプトラックによりカーブが多く見通しが悪い区間や幅員が狭い区間の土砂運搬を行う必要があった。そのため、積載重量をモニターで確認できる機能を搭載したバックホウを導入して過積載対策の徹底や、狭隘区間のすれ違い対策として対向車検知システムを導入し、安全かつスムーズな運行管理を行ったほか、すれ違いが不可能な場所での鉢合せを防ぐ目的として全ダンプトラックの位置情報の把握が可能なアプリ入りスマートフォンを全車に配布するなど、安全管理を徹底し、円滑に工事を進めた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	11

受注者	株式会社新潟藤田組 取締役社長　藤田　直也 新潟県新潟市中央区白山浦二丁目645番地1	事務所名	新潟国道事務所
		工　期	（自）　令和7年3月29日 （至）　令和8年1月20日
		請負金額	231,044,000　円
工事名	栗ノ木道路　栗ノ木高架橋下部（下り・P25－26）工事	工事場所	新潟県新潟市中央区本馬越2丁目地先
工事概要	本工事は国道7号栗ノ木道路事業として、橋梁下部工の構築を行う工事である。 主な工事内容は以下のとおりである。 ・場所打杭工　PD25（φ1200　L=14.0m）N=12本　PD26（φ1200 L=15.5m）N=9本 ・橋脚躯体工　PD25 N=1基　PD26 N=1基 ・土留・仮締切工　1式 ・地下水位低下工　1式		
選定理由	交通量が多い栗ノ木バイパス部での橋脚工事である。コンクリート打設の半分以上が暑中コンクリートとなり、近年の温暖化の影響によって、異常と言えるようなの高温下での打設になることが予想されさたことから、温度ひび割れやコールドジョイントなどの初期欠陥を防止し、品質向上を図る必要があった。 本工事では、チェックシートやICT技術を活用したCo打設、養生時における工夫等を積極的に行うことで、密実なコンクリートの確保を図った。 さらには、大学生や中学生などの見学会に積極的に協力するなど、担い手確保に努めた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	12

受注者	畑八開発株式会社 代表取締役　川村　貴久 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑329	事務所名	千曲川河川事務所
		工　期	（自）　令和6年7月12日 （至）　令和7年9月19日
		請負金額	389,554,000　円
工事名	柴地区築堤護岸工事	工事場所	長野県長野市松代町柴地先
工事概要	本工事は、一級河川千曲川の長野市松代町柴地先ににおいて「信濃川水系緊急対策プロジェクト」の一環として築堤護岸を行う工事である。 主な施工内容は、次のとおりである。 築堤盛土工　810m3、法覆護岸工　2，083m2		
選定理由	本工事は水衝部での築堤護岸工事であり、施工にあたって仮締切や瀬替が必要となる。近接では同様の工事が3工事発注されており、それぞれで仮設工を予定していたが、本工事が他工事と調整し一連事業区間での仮設計画を立案、仮設を共有することで、仮締切土量の削減、点検補修・安全対策の統一など合理化・省力化に大きく貢献した。併せて、本工事は当該事業区間の工事連絡会会長を務め、施工時期の調整、地元調整、安全管理におけるリーダーシップの発揮により、工期内に無事故で工事を完成させた。 また、近隣の地下水の汲上施設の対応に際し、長野市上下水道局との調整や毎日の水質試験及び結果報告を実施したほか、畑灌施設（灌水組合）への影響確認、近隣保育園の昼寝時間やイベントへの配慮（薪提供等）など積極的に地域貢献に取り組んだ。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	13

受注者	廣川建設工業株式会社 代表取締役　廣川　範樹 富山県下新川郡入善町古黒部3124	事務所名	黒部河川事務所
		工　期	（自）　令和7年2月28日 （至）　令和7年10月31日
		請負金額	138,853,000　円
工事名	R6横山副離岸堤（No184）その2工事	工事場所	富山県下新川郡入善町 横山地先
工事概要	本工事は総延長80mの副離岸堤工事のうち、前年度施工済み41mに引き続き残延長39mを施工する工事である。 ・海域堤基礎工：捨石工　230m3　アスファルトマット　605m2　洗掘防止ブロック運搬・据付　97個 ・海域堤本体工：本体ブロック（15t・20t・25t）運搬・据付　144個 既設ブロック撤去・再設置（15t・20t・25t）　9個		
選定理由	本工事では、前年度施工済みの本体ブロックとの一体性の確保が課題であった。その対応として、起工測量において、UAV搭載型グリーンレーザーとナローマルチビームを併用し、陸上部から浅海域までの3次元点群データを効率的に取得した。前年度施工ブロックの沈下を確認後、3次元点群データとCIMモデルにより海中部を可視化し、既設ブロックとの擦り付け施工における納まりや施工手順を事前検討した。従来困難だった水中部の出来形測定をPC上で正確に実施可能とし、基礎マウンド天端をヒートマップで色分け表示することで出来形状況を視覚的に評価できる体制を構築し出来形管理における精度向上を図った。また若手女性建設ディレクターを配置してICT関係の業務を専門に担当させ、作業を分担することで技術者の負担を軽減した。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	14

受注者	株式会社北都組 代表取締役　宮下　英己 石川県金沢市泉本町5丁目88番地	事務所名	能登復興事務所
		工　期	（自）　令和6年7月9日 （至）　令和8年3月6日
		請負金額	414,150,000　円
工事名	R6　249号輪島地区法面復旧その9工事	工事場所	石川県輪島市門前町
工事概要	本工事は、令和6年能登半島地震により崩壊した法面において災害復旧工事を行うものである。 道路土工　N=1式、高所掘削法面整形　N=1式、法面工　N=1式、構造物撤去工　N=1式、仮設工　N=1式、応急復旧工　N=1式		
選定理由	本工事は令和6年能登半島地震において被災した法面の復旧工事であり、被災状況に応じて柔軟に対応し、工事中に発生した豪雨による施工箇所の拡大や悪天候による工程への影響に対しても、積極的な新技術の活用や工程調整により、早期に無事故で工事を完成させた。 特に、法面上部の崩壊部において、施工の安全性および工程短縮を図るため、新技術である斜面安全掘削工法(新SSD工法)の提案があり、結果、崩壊部で安全に斜面掘削が施工でき、工程短縮も図られた また、工事箇所周辺において奥能登豪雨を含め降雨による土砂流出や道路損壊などの突発事象が何度も発生したが、迅速かつ丁寧に啓開作業を実施し、周辺の工事の模範となる対応力であった。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	15

受注者	真柄建設株式会社　北陸事業部 執行役員事業部長　中川　稔 石川県金沢市彦三町一丁目13番43号	事務所名	金沢河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年9月2日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	840,345,000　円
工事名	R6　能越道穴水越の原道路復旧その1工事	工事場所	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先
工事概要	本工事は、令和6年能登半島地震で被災した「のと里山海道」の道路復旧を行う工事である。 主な工事内容は以下のとおりである。 ・道路土工　1式（掘削工　21,400m3、路体盛土工　28,700m3、法面整形工　11,590m3） ・地盤改良工　1式（自走式土質改良工　20,900m3） ・法面工　1式　　・排水構造物工　1式 ・場所打杭工　1式　　・集排水ボーリング工　1式 ・構造物撤去工　1式　　・土留・仮締切工　1式		
選定理由	・令和6年能登半島地震により被災した「のと里山海道」の道路復旧において、二次被害の危険性がある崩壊土砂の掘削、土質改良、盛土等の作業を適切に実施した。 改良土盛土の他工事からの土砂受入では、工程調整を密に行いながら作業を進め、品質、出来形ともに良好であった。 作業途中においては、排水対策に留意して作業を進め、大雨時にも大きな被害を生じることなく、安全に工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	16

受注者	株式会社皆川組 代表取締役社長　皆川　靖博 新潟県新潟市北区名目所二丁目1504番地	事務所名	信濃川下流河川事務所
		工　期	（自）　令和6年10月11日 （至）　令和7年8月29日
		請負金額	225,654,000　円
工事名	美咲町地区堤防災害復旧その3工事	工事場所	新潟県新潟市中央区美咲町地先
工事概要	本工事は、令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災した信濃川右岸の堤防160m間において、護岸の復旧、液状化対策（地盤改良）を行う工事である。 【築堤・護岸工】掘削工、法面整形工、地盤改良工（静的締固め砂杭工法）、法覆護岸工、法枠工、植生工、構造物撤去工、仮設工		
選定理由	令和6年能登半島地震で被災した護岸の復旧及び液状化対策を行う災害復旧工事のため、出水期までという限られた期間の中で高水護岸までの復旧を行う必要があったが、ICT施工、二次製品の活用等による生産性向上を図り工期を短縮し完全週休2日を達成した。施工においては法枠内の栗石の積み方を検討し機能面・美観ともに良好な成果を得たほか、張芝の施工については、適期ではなかったものの、施工前の散水や日々の管理を徹底したことで枯れることなく良好に活着させ、さらに美観を確保するため地縄を張る工夫を行った。また、法面に特別な施工足場（ピン付き）を設置して施工性及び安全性の向上を図った。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	17

受注者	株式会社村山土建 代表取締役社長　村山　典隆 新潟県十日町市山本町一丁目71番地2	事務所名	信濃川河川事務所
		工　期	（自）　令和6年8月20日 （至）　令和8年2月16日
		請負金額	178,860,000　円
工事名	真人遊水地整備その2工事	工事場所	新潟県小千谷市真人町地先
工事概要	河川土工　1式　、　掘削工　1式　、 盛土工　1式　、　地盤改良工　1式　、 法面整形工　1式　、　排水構造物工　1式　、 コンクリートブロック積　1式　、　側溝工　1式　、 函渠工　1式　、　プレキャストボックス　1式　、 アスファルト舗装工　1式　、　仮設工　1式		
選定理由	本工事は、令和元年東日本台風時に計画高水位を超え、非常に危険な状況になったことから、洪水を一時的に貯留する遊水地を整備するものである。 施工箇所は狭隘であり、隣接地に田圃があるなど多くの制約があったが、入念な現地調査を行い、現地条件を把握した上で現地に即した適切な施工計画を立案し、ICTを活用した効率的な施工をはじめ、現場での創意工夫や新技術の導入にも積極的に取り組み、品質の向上を図った。 また、同時期に発注された真人遊水地工事の工事連絡会会長として他受注者との連携も図り現場内のルールを取り決め、現場内の耕作地への影響を最小限に抑えるようにするとともに、地元関係者との調整を丁寧かつ積極的に行い、地元から苦情が出ることもなく、無事故・無災害で工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良工事　［局長表彰］

番号	18

受注者	株式会社森下組 代表取締役　森下　佳憲 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130番地	事務所名	湯沢砂防事務所
		工　期	（自）　令和7年5月28日 （至）　令和8年1月5日
		請負金額	104,610,000　円
工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事	工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事概要	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事は、魚野川左支檜ノ又谷及び大源太川右支居頭沢において、砂防堰堤を設置することで、降雨等により発生する土砂災害を防ぐための工事であり、令和7年度における主な工事内容は以下のとおりである。 （主たる工事内容） ・檜ノ又谷砂防堰堤地区 砂防土工　1，100m3／コンクリート堰堤工（副堰堤、垂直壁、側壁、水叩き）762m3 ・居頭沢砂防堰堤地区 工事用道路工　1式		
選定理由	・本工事は、檜ノ又谷及び居頭沢の2地区にわたる施工箇所点在工事であった。檜ノ又谷砂防堰堤地区では、狭隘な林道や仮橋により渓流を渡河して現場にアクセスする必要があり、山間部であるため携帯電話等の通常の通信回線が確保出来ない環境であった。受注者は、衛星インターネット回線による通信環境を確保したうえでリアルタムカメラを設置し、休日や夜間の降雨時においては遠隔で現地の安全確認を行える環境整備を行った。 ・また、左岸側前庭保護工施工に当たり、仮締切について完成した本堰堤の左岸側水抜き暗渠を閉塞し右岸側に流水が流れるようにしていたが、平時及び中小出水時に水抜き暗渠から浸み出した水を暗渠吐き口から締切外に戻るよう、施工箇所への浸水リスクを低減させる工夫を行った。		

令和7年度完成　優良維持修繕工事　［局長表彰］

番号	1

受注者	田辺建設株式会社 取締役社長　山田　孝雄 新潟県上越市栄町二丁目3番11号	事務所名	高田河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年4月1日 （至）　令和8年2月27日
		請負金額	392,150,000　円
工事名	令和5・6年度向山地区洞門補修工事	工事場所	新潟県糸魚川市歌地先
工事概要	本工事は、国道8号糸魚川市大字歌地先向山洞門2号において、経年劣化および塩害等により老朽化・腐食した構造物の補修・補強を行う工事である。 主な工種は以下のとおり。 洞門補修工　（ひび割れ補修工、剥落防止工、表面保護工、断面修復工、コンクリート巻立工、鋼製部材補修工、鋼材損傷部補修工）1式、現場塗装工（洞門塗装工）　910m2、仮設工　1式		
選定理由	本工事は、沿岸部に位置する洞門の補修工事であり、施工状況が構造物の品質に影響するため、独自のチェックシートを用いて、作業員の意識向上や記録による品質確保向上を図る取り組みを行った。また、交通信号機による終日片側交互通行規制を行う必要があったため、警察など関係機関と調整を図り規制区間の設定を行い、さらに規制期間を短縮する取り組みを行い、一般交通に影響を小さくするよう工夫し、交通事故の防止に努めた。なお、本工事は塗装工での密閉空間での作業など非常に過酷な現場環境であったため、作業員全員に熱中症対策アラートウォッチを装着させ、熱中症対策を実施するなど安全管理に努めた。 上記のとおり、関係者への調整、品質確保、安全管理が優れていることから、本工事を選定するものである。		

令和7年度完成　優良維持修繕工事　［局長表彰］

番号	2

受注者	分家工業株式会社 代表取締役社長　堀江　新一郎 富山県射水市新片町2－7－1	事務所名	富山河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年7月1日 （至）　令和7年11月28日
		請負金額	364,485,000　円
工事名	能越管内法面復旧その2工事	工事場所	富山県氷見市中田地区 ほか
工事概要	・能越国道維持出張所管内におけるR6年能登半島地震により、 被災した道路法面の復旧を行うものである 【主な施工内容】 氷見市中田地区　吹付枠工　198m2 大境地区　法面吹付工　4,400m2 姿地区　集水ボーリング　615m、暗渠配水管　385m 幸町地区　現場打水路工　41m　ほか		
選定理由	・狭隘な施工ヤードでの法面工事を最適な施工機械の配置、そして的確な工程管理および道路通行規制を含めた安全対策を徹底したことで、無事故・無災害で工事を完了させた ・若手技術者の発意によるICT法面工、スマートフォンアプリのVR仮想空間の活用など創意工夫を含め新技術を積極的に用い、生産性向上の取組や安全対策を図るチャレンジ性あふれる提案が多数なされた ・監理技術者を補佐する若手担当技術者が出来形管理や安全管理など担い、建設業界を担う若手技術者が台頭し工事現場で活躍する様子、地域貢献に励む様子が震災復興途上の地域から大いに感謝された		

令和7年度完成　優良維持修繕工事　［局長表彰］

番号	3

受注者	株式会社北越トラスト 代表取締役社長　真柄　道夫 新潟県小千谷市大字上片貝76-1	事務所名	長岡国道事務所
		工　期	（自）　令和6年8月30日 （至）　令和7年12月26日
		請負金額	240,218,000　円
工事名	R6・7小出維持管内橋梁補修他工事	工事場所	新潟県魚沼市四日町地先から下倉地先外2地区
工事概要	本工事は、国道17号新破間橋、西又橋の補修、田河橋の耐震補強のほか、六日町地先の既設コルゲート管更新を行うものである。		
選定理由	本工事は、国道17号新破間橋、西又橋の補修、田河橋の耐震補強のほか、六日町地先の既設コルゲート管更新を行う工事で、本現場は一級河川破間川、西又川、田河川に係る橋梁で出水期を回避した施工等の制約かつ現道での片側交互通行規制、六日町地先のコルゲート管更新箇所は、小・中学校の通学路等での厳しい施工条件下で、各関係機関等との協議による調整が重要な箇所である。 本工事での橋梁補修に係る吊り足場は、ユニット式パネル足場を使用により生産性向上を図り、コルゲート管更新は低重心リフトカーでの管材挿入による施工方法を変更し、工期短縮及び生産性向上を図った。 加えて、工事への理解及び協力が必要不可欠なため、地元住民等との積極的なコミュニケーションを図りながら、無事故で工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良維持修繕工事　［局長表彰］

番号	4

受注者	北陸パブリックメンテナンス株式会社 代表取締役　堀　尚紀 新潟県新潟市江南区横越上町四丁目10番7号	事務所名	新潟国道事務所
		工　期	（自）　令和5年12月1日 （至）　令和7年11月30日
		請負金額	783,959,000　円
工事名	R5ー7新潟国道道路維持作業	工事場所	新潟国道事務所管内
工事概要	本作業は、新潟国道事務所管内の一般国道7号、8号、49号、113号、116号における経常的維持作業である道路清掃、緊急時の道路管理機動作業等を行い、道路等の機能保持および美観の保持ならびに沿道環境の保全を図る作業である。 主な施工内容は、以下のとおりである。 ①道路清掃工（路面清掃1,880km、側溝清掃15,026km、管渠清掃3,717km、枡清掃481箇所等） ②道路管理機動作業　1式 ③緊急対応　1式 ④災害派遣（路面清掃1式、側溝清掃1式）		
選定理由	通常の道路清掃や道路管理機動作業のほか、能登半島地震対応や3カ年で事前通行止対応や交通事故処理など241件の緊急対応を行い、24時間道路の機能保持に努めた。 また、令和7年8月には新潟県聖籠町の要請により、渇水となっている田圃の給水作業を行うなど、新潟国道事務所管内に止まらず、道路維持において優れた能力を発揮した。		

令和7年度完成　優良維持修繕工事　［局長表彰］

番号	5

受注者	丸建道路株式会社 代表取締役　大竹　哲也 石川県金沢市小坂町西75番地	事務所名	金沢河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年11月1日 （至）　令和7年4月21日
		請負金額	205,282,000　円
工事名	R6・7七尾地区除雪作業	工事場所	石川県七尾市川原町から石川県羽咋市四柳町地先外4工区
工事概要	本作業は、一般国道159号七尾市川原町～羽咋市四柳町外4工区における延長約72．8kmにおいて、除雪作業を適時適切に実施し、冬期における道路交通を確保するものである。 また、令和6年度からは能登半島地震で被災した石川県管理区間である、のと里山海道横田IC～徳田大津IC、一般国道470号徳田大津IC～田鶴浜IC、一般国道249号七尾市高田町～七尾市赤浦町までの延長約22．7kmにおいても除雪作業を実施し、冬期における被災地への道路交通確保を支援したものである。		
選定理由	本作業は、令和6年能登半島地震で被災した石川県管理区間、のと里山海道・一般国道470号・一般国道249号の除雪行い、被災地への人流・物流の確保を目的に支援を行ったものである。 また道路状況が刻々と変化する中においても円滑に除雪作業を実施し被災地への交通確保した貢献は大きく、ここに選定するものである。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	1

受注者	アジア航測株式会社　北陸支店 支店長　川鍋　安利 富山県富山市今泉西部町4番地10	事務所名	神通川水系砂防事務所
		工　期	（自）　令和7年8月26日 （至）　令和8年3月3日
		請負金額	49,203,000　円
業務名	令和7年度高原川流域河床変動測量業務		
業務概要	本業務は、高原川流域において航空レーザ測深機による測量を実施し、水域の渓床の地形データを取得するとともに、流域の経年的な土砂移動状況および土砂移動特性を把握することにより、今後の砂防計画の基礎資料とすることを目的に業務を実施した。		
選定理由	本業務は、高原川流域において航空レーザ測深機による測量を実施し、水域の渓床の地形データを取得するとともに、流域の経年的な土砂移動状況および土砂移動特性を把握することにより、今後の砂防計画の基礎資料とすることを目的にしており、広範囲におよぶ航空レーザ測量を積雪前かつ落葉期の2日間で計測を完了させ、精度の高い高品質な測量成果とするための工夫として、キャリブレーションサイトを設置した公共測量作業規程に定めのない水平位置精度の点検や、グラウンドデータ作成におけるAIフィルタリングの活用、赤色立体地図を用いた総点検等、品質向上や工程短縮等の創意工夫が行われ、品質の高い測量成果としてとりまとめられた。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	2

受注者	株式会社SKプランニング 代表取締役　岡畑　充 新潟県新潟市中央区文京町6番31号	事務所名	湯沢砂防事務所
		工　期	（自）　令和7年5月1日 （至）　令和8年2月27日
		請負金額	23,661,000　円
業務名	令和7年度湯沢砂防事務所管内測量業務		
業務概要	本業務は、湯沢砂防事務所管内に点在する7地区（新潟県内6地区、長野県内1地区）において、砂防設備の設計に必要となる三次元点群測量のほか、地権者との合意形成を図りながら進めている清津峡渓流保全工の用地幅杭設置測量等を実施するものである。		
選定理由	本業務は、湯沢砂防事務所管内に点在する7地区（新潟県内6地区、長野県内1地区）において、砂防設備の設計に必要な三次元点群測量の点群データを迅速に取得するとともに、水路構造物などについてはトータルステーションによる補備測量を併用することで詳細な地形データを作成した。加えて、国土地理院による標高改定（測地成果2024）に伴い施工段階等における標高間違いを未然に防ぐため、新規事業・継続事業各箇所における測地系の取り扱いを整理して、とりまとめた。更に、清津峡渓流保全工の用地幅杭設置測量では、樹木繁茂した急峻地形等の厳しい作業条件下であり、土地の立ち入り制限および地権者要望等に配慮しつつ、土地関係者と良好な関係を保ちながら誠意を持って対応し、業務を遂行した。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	3

受注者	エヌシーイー株式会社 代表取締役社長　小見　直樹 新潟県新潟市中央区美咲町１－７－２５	事務所名	羽越河川国道事務所
		工　期	（自）　令和7年4月1日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	41,349,000　円
業務名	R7羽越管内設計業務		
業務概要	・羽越管内設計業務は適切で円滑な事業執行を目的として、羽越河川国道事務所内における河川・ダム・道路などの事業計画で、当初条件が変更された又は新たな検討が必要となった場合に急遽修正・追加設計を行う緊急を要する業務である。		
選定理由	・羽越管内設計業務は適切で円滑な事業執行を目的として、羽越河川国道事務所内における河川・ダム・道路などの事業計画で、当初条件が変更された又は新たな検討が必要となった場合に急遽修正・追加設計を行う緊急を要する業務である。河川、道路、ダムなど幅広い知識が必要とされ、限られた時間の中で成果をとりまとめることから難度の高い業務である。業務遂行にあたっては、極力手戻りがないよう配慮し、事業進捗が滞ることのないよう機動的に取り組み、充分な技術力と責任感を持って優れた成果をとりまとめた。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	4

受注者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ　北陸支店 執行役員支社長　鰐部　隆正 新潟県新潟市中央区東大通2丁目3番26号	事務所名	新潟港湾・空港整備事務所
		工　期	（自）　令和6年12月20日 （至）　令和7年10月31日
		請負金額	20,713,000　円
業務名	海上輸送に関する防災対応検討業務		
業務概要	本業務は、災害時の道路の通行止め等を想定して、港の機能を最大限活用した海上輸送による緊急支援物資輸送に係る関係機関等の行動手順（物資の手配から避難所までの輸送過程）を確認し、今後の防災対応能力の向上を図るものである。		
選定理由	近年の災害に対し、円滑な防災対応を確保するため、国土交通省港湾局は「命のみなとネットワーク」を提唱している。この施策に向けて、本業務では国と地域の連携を深めるため、国・港湾管理者・港湾立地市町村および民間関係者などが集い、国有船舶や漁船などの小型船舶を活用した海上輸送とみなとを防災拠点とする防災訓練により、理解向上を図る取組を行った。 関係者間の相互理解を深めるため協議会を開催し、地域等の課題を吸い上げた。また、協議会で得た地域の課題等を防災訓練シナリオに反映し、特に携帯電話を用いてリアルタイムに訓練会場で防災対応状況を視聴する等の工夫も採用し、訓練参加者等の理解向上につながり、本業務の本質を理解し、事業実施による効果を取りまとめたことは高く評価できるので選定する。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	5

受注者	開発技建株式会社 代表取締役社長　中田　一男 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16	事務所名	北陸技術事務所
		工　期	（自）　令和6年4月1日 （至）　令和7年6月30日
		請負金額	48,664,000　円
業務名	令和6年度北陸技術事務所インフラDX技術等調査・検討業務		
業務概要	本業務は、建設現場の課題解決に向け、インフラ分野のDX技術をはじめとした、建設分野の新たな技術の導入について、調査・検討を行うものである。また、北陸インフラDX人材育成センターの運営を行うとともに、DX技術の情報収集等を実施するものである。		
選定理由	「北陸インフラDX人材育成センター」は、北陸地方の建設業界におけるインフラDXの推進と、その担い手育成を目的として、2024年3月に開所されたものであるが、北陸地方整備局初の試みであり、運営ルール等が未整備の中、求められる役割を的確に捉え、試行錯誤を重ねながら、「DX体験運営マニュアル」、「DX体験指導用マニュアル」、パンフレットの作成及びSNSによる広報活動を実施し、「北陸インフラDX人材育成センター」の効率的かつ継続的な運営体制の確立に大きく貢献した。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	6

受注者	開発技建株式会社 代表取締役社長　中田　一男 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16	事務所名	長岡国道事務所
		工　期	（自）　令和7年4月15日 （至）　令和8年3月19日
		請負金額	33,990,000　円
業務名	令和7年度長岡国道事務所管内道路網計画検討業務		
業務概要	本業務は、管内の交通課題箇所における道路整備計画の検討等を行うものである。 現況調査として災害危険箇所や登坂不能車両発生件数、交通事故発生件数や渋滞状況、交通規制件数など現道における課題を整理し、課題に対する対応策として整備計画を検討すると共に路線概要説明資料を作成するものである。		
選定理由	本業務は、管内の交通課題箇所における道路整備計画等の検討を行うものであるが、現況調査・課題整理においては、既存データの収集整理は基より、ETC2.0プローブデータを活用し速度低下箇所が一目でわかるモザイク図作成の他、独自に工夫した新たな見える化手法により潜在的な課題を含む面的な現状把握を図り、適切な整備計画検討を行った。また、急遽、緊急対応が必要となった現地変状課題の対策検討において、積極的に社内協力体制の強化を図り、地域の実情を熟知した上で専門的な知見と経験、高い技術力を活かし当該課題区間を最優先とした早期に効果を発現する対策案や周辺課題を含めた段階的な対応策等を迅速に検討した。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	7

受注者	株式会社キタック 代表取締役　中山　正子 新潟県新潟市中央区新光町10番地2	事務所名	高田河川国道事務所
		工　期	（自）　令和7年3月25日 （至）　令和7年12月12日
		請負金額	22,429,000　円
業務名	令和6年度保倉川地中レーザー探査業務		
業務概要	本業務は、令和6年1月の能登半島地震によって変状が発生した関川及び保倉川の堤防護岸において、地中レーザー探査等により護岸背面の空洞発生状況の調査を行い、補修対策を行うために必要となる基礎資料を得るものである。		
選定理由	本業務は、令和6年1月の能登半島地震によって変状が発生した関川及び保倉川の堤防護岸の調査を行うものであるが、同社は堤防点検結果、河川巡視結果を収集整理し、その他過去の文献収集整理による地形地質の略歴把握等を行うことで、的確かつ効果的な調査箇所の選定及び調査方法の提案を行った。 また、地中レーダー探査のチャート表をベースに、図や写真等を組み合わせることで、被害の見える化を行い、よりわかりやすくダイレクトな表現での資料作成を行った。 更に、地中レーダー探査においても、絶対座標を持った空洞データを得られる手法を採用し、既存の堤防法線に捕らわれない、変状範囲に合わせた適切な調査を行うことが出来た。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	8

受注者	株式会社建設技術研究所　北陸支社 支社長　大濱　正人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号	事務所名	立山砂防事務所
		工　期	（自）　令和7年4月2日 （至）　令和8年3月27日
		請負金額	74,690,000　円
業務名	令和7年度常願寺川水系砂防事業計画検討業務		
業務概要	本業務は、常願寺川流域を対象に、豪雨時の大規模土砂生産への対応および中長期的な土砂・洪水氾濫被害の軽減を目的として、短期・中期・長期の土砂流出対策計画を総合的に検討したものである。具体的に、短期では河床変動・氾濫解析により被害額を算定し、中期では約20年間の土砂移動活発期における施設効果と被害軽減効果を定量評価した。そして、長期では立山カルデラの生産源対策による緑化効果や二酸化炭素の固定効果を整理し、便益を合算した費用対効果分析により事業評価監視委員会用の資料等を作成した。		
選定理由	本業務は、河川砂防技術基準に基づく土砂・洪水氾濫対策計画の検討において、全国で初めて短期・中期・長期の土砂流出対策計画を一体的に対象とし、土砂流出による被害想定および砂防事業の効果を定量的に評価したうえで、事業評価監視委員会において砂防事業の評価を受けた事例である。短期・中期・長期土砂流出対策計画における施設効果や便益算定方法については、砂防事業以外の関連マニュアルも参考とし、国土交通本省及び国土技術政策総合研究所との合同協議を重ね採用の可否を決定した。これにより、砂防施設配置計画および費用対効果分析結果について合意形成を図り、土砂・洪水氾濫対策計画に基づく新たな砂防事業計画を立案した。		

令和7年度完成　優良委託業務　[局長表彰]

番号	9

受注者	株式会社国土開発センター　技術開発研究所 取締役所長　新家　久司 石川県白山市八束穂三丁目7番地	事務所名	能登復興事務所
		工　期	(自)　令和7年4月1日 (至)　令和8年3月31日
		請負金額	81,114,000　円
業務名	令和7年度能登復興事務所管内道路資料作成業務		
業務概要	・本業務は、能登復興事務所管内の道路事業に関する資料作成等を行うことにより、発注者を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とした業務である。		
選定理由	・「能登半島絶景海道の創造的復興に向けた検討会」の運営補助や基本方針の策定に向けた関係機関へのヒアリング等の補助を適切な資料作成により実施するとともに、令和7年12月に実施した第5回検討会では「目指す将来像のイメージ画像」を作成することで、創造的復興にふさわしい資料とりまとめを行った。		

令和7年度完成　優良委託業務　[局長表彰]

番号	10

受注者	一般財団法人　砂防・地すべり技術センター 理事長　栗原　淳一 東京都千代田区平河町2丁目7番5号	事務所名	松本砂防事務所
		工　期	(自)　令和5年7月27日 (至)　令和8年2月27日
		請負金額	77,770,000　円
業務名	令和5・6年度姫川水系土砂・洪水氾濫対策計画検討業務		
業務概要	本業務は、姫川水系直轄砂防事業区域及び下流域において、計画規模に対する土砂・洪水氾濫被害及び土石流被害から地域の生命財産及び重要交通網等の社会基盤を保全するため、想定される被害に対し、その被害軽減対策として砂防施設配置計画案の検討、費用対効果分析を行い事業評価説明に必要な資料作成を行うものである。		
選定理由	本業務では、過去の災害の再現計算、土砂・洪水氾濫被害想定等の検討において、河床変動計算による効果検証など高度な土砂動態解析に基づく土砂・洪水氾濫の危険性評価を行い土砂・洪水氾濫被害に対して、整備実現性・効率性の高い施設配置計画見直し案をとりまとめた。その結果を踏まえ事業再評価の基準となる関係マニュアル等に基づいた費用対効果分析を行うなど高度な技術力や専門的知識を活かして成果としてとりまとめた。その上で、最新の統計データ等を用いて費用便益分析等を実施し、事業評価資料監視委員会資料案を作成した。その成果は北陸地方整備局初となる河床変動計算を用いた砂防計画の改定の基礎となる有効な成果であることから、本業務を選定するものである。		

令和7年度完成　優良委託業務　[局長表彰]

番号	11

受注者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社　北陸支社 常務執行役員支社長　中田　淳之介 富山県富山市本町3番21号	事務所名	金沢河川国道事務所
		工　期	(自)　令和7年3月26日 (至)　令和8年3月31日
		請負金額	25,850,000 円
業務名	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その1業務		
業務概要	本業務は、令和6年能登半島地震により被災したのと里山海道の徳田大津ICから横田IC間のうち、中小規模の崩壊箇所について、災害復旧に関する道路詳細修正設計等を実施し、工事発注に必要となる図面・数量等の作成を目的とする業務である。		
選定理由	本業務の履行にあたり、被災後の厳しい現地条件や情報が少ない状況下において、迅速かつ的確な現地調査を行うことで、被害状況を精度良く把握するとともに、施工性、安全性、経済性等を総合的に勘案して早期に設計を取りまとめ、復旧事業の進捗に大きく貢献した。 また、復旧工事を進めるために設計の早期完成が求められる中、社内全体で支援体制を確立し、各専門の技術者を配置することによって、限られた期間で円滑に業務を遂行し、良好な成果を納めた。		

令和7年度完成　優良委託業務　[局長表彰]

番号	12

受注者	中央コンサルタンツ株式会社 執行役員本店長　岡田　裕 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目22番1号	事務所名	新潟港湾空港技術調査事務所
		工　期	(自)　令和7年5月16日 (至)　令和8年2月13日
		請負金額	42,273,000　円
業務名	穴水港(川島地区)川島物揚場復旧検討業務		
業務概要	本業務は、穴水港(川島地区)川島物揚場について復旧にかかる設計業務を実施するものである。なお、基本設計の見直し、細部設計及び実施設計を行うものである。		
選定理由	本業務は、能登半島地震により被害を受けた穴水港(川島地区)川島物揚場において現況を把握した上で、複数の構造形式の復旧にかかる基本設計の見直し等を行うものである。本業務の実施にあたっては、並行して進められた工事発注への対応や複数の構造形式の設計に対し、十分な実施体制を構築して対応した。また、復旧の基本設計断面に対し、適正かつ合理的な構造を提案した。 以上の理由により、本業務を優良委託業務に選定するものである。		

令和7年度完成　優良委託業務　［局長表彰］

番号	13

受注者	株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社 支社長　丸山　準 新潟県新潟市中央区東大通1丁目2番23号	事務所名	阿賀野川河川事務所
		工　期	（自）　令和7年6月25日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	35,123,000　円
業務名	R7阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務		
業務概要	本業務は、流域治水プロジェクトにおける「土地のリスク情報の充実」の一環として、阿賀野川（大臣管理区間）における内外水一体型リスクマップを作成するものである。当該マップは、従来は本川からの外水氾濫のみを対象としていたが、本川氾濫に先んじて内水氾濫、支川氾濫が生じるケースが多いため、支川氾濫や内水氾濫も表現したマップであり、洪水予報河川、水位周知河川の他、主要河川以外の一級河川、2級河川及び下水道等もモデルに組み入れたモデル構築、検討を行うものである。		
選定理由	本業務では、洪水予報河川、水位周知河川、それ以外の一級河川、二級河川及び下水道等も含めた広域なモデルを作成するものであり、既存の各河川の浸水想定区域図との整合性と、発生頻度の高い内水被害の再現性が求められるものである。モデル構築にあたっては、流域自治体からの資料収集や、モデルの確認が必要であったが、自治体との良好な関係を構築し、効率的かつ計画的に業務を進め、精度の高いモデルを遅滞なく完成させ良好な成果が得られた。また、一部地区の年度内公表に向けた調整の結果、新たに田んぼをモデル化するなど、過年度検討範囲のモデル修正作業が生じたが、遅滞無く完了させ、的確なスケジュール管理を行う事で、五泉市域において内外水統合の水害リスクマップ等を公表することができた。		

令和7年度完成　優良委託業務　［局長表彰］

番号	14

受注者	東京コンサルタンツ株式会社　富山支店 支店長　高木　寛康 富山県富山市牛島町2番17号	事務所名	富山河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年8月28日 （至）　令和7年12月12日
		請負金額	21,307,000　円
業務名	令和6年度神通川（岩瀬地区）築堤護岸詳細設計検討業務		
業務概要	・本業務は、一級河川神通川右岸岩瀬地区において堤防高及び堤防幅が不足し、かつ堤防天端等が兼用道路として利用されている区間の築堤護岸の詳細設計を行うものである。		
選定理由	・本業務の受注者は、神通川における築堤護岸の詳細設計を行うにあたり、検討区間の現地状況（港湾施設の利用実態等）を十分把握し、現地の課題に対して有効な解決策等を検討した。 　また、関係機関協議では、占用している道路管理者である富山県等との協議にあたり、わかりやすい資料を作成し、効率よく協議を進めることができた。更には、既存施設を有効活用することで、周辺地域への影響を最小限に抑えると共に、施工性・経済性に優れた施工方法を検討した。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	15

受注者	株式会社ナカノアイシステム 代表取締役社長　坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432番地	事務所名	飯豊山系砂防事務所
		工　期	（自）　令和6年10月19日 （至）　令和8年1月30日
		請負金額	25,641,000　円
業務名	R6湯沢東沢第2号砂防堰堤用地調査等業務		
業務概要	本業務は、飯豊山系砂防事務所が施行する湯沢東沢第2号砂防堰堤事業に必要となる土地等の取得等のため、国有林野との境界確定を含めた用地調査等業務である。		
選定理由	本業務は、令和4年8月豪雨を契機に事業化された湯沢東沢第2号砂防堰堤に関し、地元からの早期完成が望まれるなかで円滑な用地取得を図るための工程管理及び権利者との良好な関係性の維持、隣接する国有林野について林野関係部署との迅速な調整を図る必要があった。 このため受注者では、国土交通省公共測量作業規程や国土交通省の損失補償基準、林野庁測定規程等に精通し、これまでの実地経験が十分な技術者を配置するなど十分な体制を確保するとともに、集落代表者との綿密な打ち合わせや権利者への説明では空中写真を用いて視覚的にわかりやすく説明するなど、適切な対応・提案により権利者等との円滑な調整を行い優れた成果を収めたことから、当該受注者を優良委託業務として選定するものである。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	16

受注者	株式会社日本海コンサルタント 代表取締役社長　黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目126番地	事務所名	金沢河川国道事務所
		工　期	（自）　令和7年4月1日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	62,997,000　円
業務名	令和7年度金沢河川国道無電柱化外事業計画検討業務		
業務概要	本業務は、金沢河川国道事務所管内の電線共同溝外事業に係る事業進捗の円滑化等を検討する業務である。		
選定理由	無電柱化事業は関係機関が多種多様であり、設計業務、工事管理、各種調整などに多くの時間を要するため、事業の円滑化を図る取組を行った。 関係機関協議の円滑化として、電線管理者、警察、占用者などとの調整にあたり、各事業の事業展開を踏まえ支障移転等の施工スケジュールのマネジメントを行った。 また、設計業務の円滑化として、設計方針についてナレッジ資料を作成することで、手戻りや確認漏れの抑制を図った。 工事スケジュールのマネジメントとして、建物調査や本体工事、電線管理者工事を一体で標示した工程表を作成することで、全体スケジュールの見える化により情報共有を図った。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	17

受注者	日本工営株式会社　北陸事務所 所長　河合　政岐 石川県金沢市駅西本町5－1－43	事務所名	利賀ダム工事事務所
		工　期	（自）　令和7年4月16日 （至）　令和8年3月19日
		請負金額	104,148,000　円
業務名	令和6年度利賀ダム本体関連細部構造設計業務		
業務概要	・本業務は、利賀ダム建設事業におけるダム本体実施設計、機械設備設計等の既往成果を踏まえ、堤体基礎岩盤評価を行うとともに、必要となるダム本体関連構造の詳細設計等を行うものである。		
選定理由	・従来のダムの基礎掘削は、粗掘削を行い、岩盤スケッチをし岩盤評価を行った後に、仕上げ掘削、岩盤清掃、基礎岩盤検査といた流れで行い、粗掘削から基礎岩盤検査までの期間に余裕があるのが一般的であるが、ダム左岸堤頂部に位置するブロックについては、クレーン等重機の施工ヤードやコンクリート運搬のバンカー線に使用するため、ダム本体工事工程のクリティカルであり、打設を早期に行う必要があるため、かなりの短期間で岩盤評価を行う必要があり、基礎岩盤評価から堀止判断、岩盤清掃、基礎地盤検査といった工程が過密となるが、工事受発注者との調整を密に行うことで、工事工程に影響を与えることなく業務を遂行させた。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	18

受注者	パシフィックコンサルタンツ株式会社　北陸支社 支社長　林　勝義 新潟県新潟市中央区天神1丁目1番地	事務所名	新潟国道事務所
		工　期	（自）　令和6年7月24日 （至）　令和8年2月27日
		請負金額	113,740,000　円
業務名	R6新潟国道橋梁耐震補強設計その2業務		
業務概要	本業務は、国道49号新横雲橋において、設計図書、既存の関連資料及び関連する基準等を基に補強範囲、最適な補強工法の決定及び詳細設計を行ったものである。		
選定理由	本業務では、国道49号新横雲橋は橋長995m(A1、A2、P1～P12)の長大橋の耐震補強設計を実施するにあたり、様々な課題に対する検討を行った。 4連長大連続箱桁（Ⅰ期線上部工偏心載荷状態）という難しい状態の既設橋を耐震補強工法として、新形式免震支承（鉛プラグ入り高減衰ゴム支承）、新技術のハイブリッド支承（鋼製支承＋高減衰ゴム支承）及び免震支承（鉛プラグ入り免震支承）の採用を提案し、各橋脚に適材配置し、支承の剛性コントロールにより、上部工補強のみとし、課題の解決を図った（施工困難・河川協議難航が予想される低水路橋脚の無補強と河積阻害率を現状から増やさない）。 このような難しい課題に対して、優れた技術力をもって対応し、発注者の求める、高品質な成果にとりまとめた。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	19

受注者	一般社団法人　北陸地域づくり協会 理事長　田部　成幸 新潟県新潟市江南区亀田工業団地2丁目3番4号	事務所名	黒部河川事務所
		工期	（自）　令和7年4月1日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	14,960,000　円
業務名	令和7年度黒部川河川管理施設監理検討業務		
業務概要	本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響を踏まえて、河川が有するべき治水上の機能確保に必要な対策工法と優先順位の検討を行うものである。 また、巡視結果等を収集・分析し、重要な事案を抽出し、とりまとめ、河川管理を実施するにあたってのモニタリング計画等の作成を行うものである。		
選定理由	愛本床止め工について、前年度より河川巡視で視認できる範囲で評価を行い点検対象施設として登録したところであるが、今年度災害復旧工事に伴う仮締切で川底まで視認可能になったことによりUAV等を使用しながら徹底的な現地調査を行い、並行して既存資料を収集し、埋没している箇所を含めた構造がわかる断面図を作成して調査結果を反映し、構造物の適切な評価を行った。 橋梁部の深掘れが発生し根固め構造物の流出が河川巡視結果で報告された際は、上下流の縦工構造物と橋梁設置時の過去の経緯を調査し、仮設構造物であることを突き止め、適切な評価を行った。 当該受注者は、調査期間・時期が制限される中、対象構造物を多岐にわたって調査し、適切な評価を行って対応を提言し、河川管理に優良な成果を納めたことにより選定するものである。		

令和7年度完成　優良委託業務［局長表彰］

番号	20

受注者	北陸用地補償株式会社 代表取締役　酒井　俊一 新潟県新潟市中央区弁天橋通一丁目2番39号	事務所名	能登復興事務所
		工期	（自）　令和7年4月25日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	26,884,000　円
業務名	令和7年度能登復興事務所用地補償総合技術業務		
業務概要	本業務は、能登復興事務所管内における事業に必要な土地の取得等に伴う損失の補償に関する業務のうち、公共用地交渉及びこれに関連する業務を総合的に委託し、事業の早期進捗を図るものである。		
選定理由	本業務の実施にあたっては、事業の必要性・重要性を十分に認識し、事業に必要な土地等の権利者や関係者等と中立・公正で円滑な公共用地交渉等を行うことが求められる。 受注者は、事業及び現場の地域特性等を熟知し、かつ国土交通省の損失補償基準や関連する制度、事務手続き等にも精通し、さらに、これまでに培った交渉技術力や課題解決能力を十二分に発揮し、適正・的確かつ円滑な公共用地交渉等を遂行した。 これにより、権利者や関係者等と良好な関係性を構築することができ、事業に対する理解、協力を得られたことにより、用地取得の早期の進捗に大きく貢献したものである。		

令和7年度完成 優良委託業務 ［局長表彰］

番号	21

受注者	八千代エンジニヤリング株式会社 北陸支店 支店長 秋山 和也 新潟県新潟市中央区万代1-1-1 朝日生命新潟ビル	事務所名	信濃川河川事務所
		工期	（自） 令和6年10月17日 （至） 令和8年1月30日
		請負金額	52,855,000 円
業務名	令和6年度大河津分水路新第二床固段階施工計画検討業務		
業務概要	本業務は、大河津分水路改修事業における段階的な治水効果発現に向け、山地掘削計画及び施工時流況等の諸条件を整理し、現第二床固切り下げを含めた新第二床固構築のための施工計画検討、施設設計、河口砂州計測を実施したものである。施工計画では新第二床固構築と同時並行となる山地掘削との工事用道路接続細部の整合をBIM/CIM統合モデルにより可視化し、施工時条件に反映した。併せて低水路掘削に伴う渡部橋基礎の安定性評価を行い、関係機関協議資料のとりまとめ等を実施したものである。		
選定理由	本業務では、新第二床固構築と別途業務で検討が進む山地掘削計画との整合が求められ、検討状況に合わせた新第二床固の施工手順見直しや仮設計画の精査において、それぞれで検討が進む3次元設計データを統合し、仮設物の取り合い・安定性を確認し、工事工程の短縮を図る計画見直しを実施した。また、3次元データに時間軸を加えた4Dモデルを作成し、施工手順の可視化を行うなど、BIM/CIMを活用したわかりやすい資料とりまとめを行い、大河津分水路改修事業の推進に寄与した。		

令和7年度完成 優良委託業務 ［局長表彰］

番号	22

受注者	建設技術研究所・ダム技術センター 設計共同体 （代表者） 株式会社建設技術研究所 代表取締役社長 西村 達也 東京都中央区日本橋浜町3-21-1（日本橋浜町Fタワー） （構成員） 一般財団法人ダム技術センター	事務所名	千曲川河川事務所
		工期	（自） 令和5年10月20日 （至） 令和7年7月31日
		請負金額	114,664,000 円
業務名	令和5年度大町ダム等再編事業計画検討業務		
業務概要	本業務は、大町ダム等再編事業の推進に資することを目的とし、事業推進に必要な各種検討を行ったものである。具体には、治水容量を最大限活用した3ダム連携操作の検討を行い、高瀬川3ダムの実施要領及び操作規則等変更案を作成した。また、高瀬ダム・七倉ダムゲート構造の適合性照査、高瀬・七倉ダム容量取得における費用負担割合等の検討、高瀬ダム貯水池土砂対策計画の検討、AIによるダム流入量予測システムモデルの構築、再編事業の治水代替案の検討、事業再評価の検討等、本事業の推進に必要な多岐にわたる検討を行った。		
選定理由	・本事業は民間ダムと直轄ダムが連携して操作運用を行うことで最大限の治水効果と極力減電が生じないことが求められ、本業務はその操作運用方法を検討する非常に難易度の高い業務であったが、高瀬3ダムの降雨流出特性、操作運用特性、発電特性、管理特性などを十分踏まえて、治水機能を確保したうえで発電運用にも支障のない操作運用方法を提案している。 ・ダムの操作運用方法、操作規則類の規定、ダム取得費の負担割合等について東京電力RPとの密度の高い協議を行い、問題点や役割分担を確認・反映しながら検討を進め、事業計画全般の合意形成を図っており、事業の推進に不可欠であった。 ・再編事業計画の根幹をなす多岐にわたる専門性の高い検討が求められたが、高度で幅広い技術力をもって効果的な提案を行い迅速に対応した。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	1

技術者	姉﨑　哲久 （監理技術者） 株式会社多田組 新潟県長岡市平2丁目1-15	事務所名	信濃川河川事務所
		工　期	（自）　令和7年5月1日 （至）　令和8年3月24日
		請負金額	333,916,000　円
工事名	大河津分水路低水路掘削その14工事	工事場所	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先
選定理由	本工事は、大河津分水路改修事業の一環として、洪水被害の防止を目的に河川内の土砂掘削を行うとともに、掘削範囲内に位置する既設堤外水路の一部を撤去し、その端部に法覆護岸及び根固め工を整備する工事である。 法覆護岸工事では、降雨時には排水機場からの排水による退避制約がある中、迅速に協議し対応策を講じた上で工事を遂行した。特に排水機場からの排水による現場の浸水対応策として、施工手順や施工ヤードの追加を自社で内製化したICT技術を活用し提案した。これにより効率化を図り、手戻りによる遅延を回避して工期内に無事故・無災害で完成させ、監理能力を十分に発揮した。 また、監理技術者自らICT技術を習得し、BIM/CIMの活用に積極的に取り組み、地元対応も綿密に行うなど地域貢献も高く評価できるものであった。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	2

技術者	今村　正 （監理技術者） 五洋建設株式会社　北陸支店 新潟県新潟市中央区東大通1丁目2番25号	事務所名	新潟港湾・空港整備事務所
		工　期	（自）　令和6年8月20日 （至）　令和7年11月28日
		請負金額	533,011,111　円
工事名	両津港（湊地区）岸壁（-7.5m）（改良）築造工事	工事場所	新潟県佐渡市両津湊地先
選定理由	本工事は、佐渡汽船カーフェリーが離接岸する4号岸壁の老朽化したRC桟橋を撤去し、新たに鋼管打設、ジャケット桟橋及び上床版の設置を行うものである。 施工箇所は、冬期風浪時に使用する岸壁のため、カーフェリーの運行に支障が出ないよう4月から11月末までに完了する必要があり、ジャケットは夜間での一括仮設を行った。 また、施工箇所背後にフェリーターミナルビルや貨物車の通行帯が位置し、作業スペースが非常に狭隘な場所に位置する現場であった。 当該技術者は、上記の課題に対処するため、ICTやBIM/CIM等を活用し効率且つ安全に海上施工を行い、トラブルや遅延すること無く現地作業を完了し、無事故で工事を完成させ、優秀な成績を収めたものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	3

技術者	内山　正志 （監理技術者） 株式会社　植木組　新潟本店 新潟県長岡市坂之上町3丁目4番6号	事務所名	富山河川国道事務所
		工　期	（自）　令和5年4月25日 （至）　令和7年12月19日
		請負金額	814,715,000　円
工事名	R5・6片掛橋下部その7工事	工事場所	富山県富山市片掛地先
選定理由	本工事は、一般国道41号猪谷楡原道路事業のうち、片掛橋の橋台工（深礎杭）1基、擁壁工（逆巻工法）及び災害復旧工を施工するものである。 災害復旧においては、片側交互通行での施工となるが、施工方法及び施工ステップの検討を行い復旧したものである。 また、擁壁工及び深礎工の施工にあたっては、作業構台となる設置作業で新技術（スパイダー工法　施工時NETIS）を採用し作業の効率化を図った。擁壁工施工についても、逆巻工法での施工で鉄筋挿入も同時施工となり工程が複雑な中、緻密な作業工程を作成し効率的な施工を行うなどBIM／CIM、ICT及び新技術を積極的に活用し効率的に行ったことで、無事故で出来形・品質の良いものを完成させたものである。 他技術者の模範となり優良建設技術者として選定を行う。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	4

技術者	菊池　慎二郎 （監理技術者） 畑八開発　株式会社 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑329	事務所名	千曲川河川事務所
		工　期	（自）　令和6年7月12日 （至）　令和7年9月19日
		請負金額	389,554,000　円
工事名	柴地区築堤護岸工事	工事場所	長野県長野市 松代町柴地先
選定理由	本工事箇所は水衝部で仮設工（瀬替工）の必要があったため、本工事と隣接する3工事毎の仮設計画となっていたが、全工事をとりまとめ、再検討を実施し、立案を行い当初計画の土量を縮減させた。 なお、工事連絡会の会長を務め、施工等もまとめて実施しており、その1その2工事の2工事の現場を監理技術者（特例）として従事し、無事故で完成させた。 また、工事箇所上流部に地下水の汲上施設があることが分かり、長野市上下水道局との打ち合わせにより水質試験について実施するよう依頼され、試験及び結果報告を毎日行い、その他、畑灌（灌水組合）もあったため、その影響についても確認等実施し、地区の保育園等の要望にも対応していた。 当該技術者のこれらの取組が特に優秀であったため、優良建設技術者に選定するものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	5

技術者	熊谷　翔太朗 （監理技術者・現場代理人） 新日本空調株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２４－３０	事務所名	営繕部
		工　期	（自）　令和6年3月22日 （至）　令和7年12月10日
		請負金額	350,553,700　円
工事名	富山地家裁高岡支部庁舎（R5）機械設備工事	工事場所	富山県高岡市中川本町10－6
選定理由	本工事は、複数の受注者による裁判所の新築工事である。本技術者は、他工事作業員等との接触事故防止のための安全管理方法、現場施工期間短縮の対策、引渡し後の維持管理性を確保するための詳細検討等、積極的に検討及び提案を行ったことにより、安全性・品質・保全性の高い建物となった。 よって、他の建設技術者の模範となる技術者であることから、優良建設技術者として選定するものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	6

技術者	菅原　徹 （現場代理人） 株式会社皆川組 新潟県新潟市北区名目所二丁目1504番地	事務所名	信濃川下流河川事務所
		工　期	（自）　令和6年10月11日 （至）　令和7年8月29日
		請負金額	225,654,000　円
工事名	美咲町地区堤防災害復旧その3工事	工事場所	新潟県新潟市中央区美咲町地先
選定理由	令和6年能登半島地震で被災した護岸の復旧及び液状化対策を行う災害復旧工事のため、出水期までという限られた期間の中で高水護岸までの復旧を行う必要があったが、ICT施工、二次製品の活用等による生産性向上を図り工期を短縮し完全週休2日を達成した。施工においては法枠内の栗石の積み方を検討し機能面・美観ともに良好な成果を得たほか、張芝の施工については、適期ではなかったものの、施工前の散水や日々の管理を徹底したことで枯れることなく良好に活着させ、さらに美観を確保するため地縄を張る工夫を行った。また、法面に特別な施工足場（ピン付き）を設置して施工性及び安全性の向上を図った。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	7

技術者	鈴木　稔 （現場代理人・監理技術者） 株式会社内山組 新潟県村上市肴町18番12号	事務所名	羽越河川国道事務所
		工　期	（自）　令和7年4月1日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	202,048,000　円
工事名	R6朝日温海道路遠矢崎地区改良工事	工事場所	新潟県村上市遠矢崎地先、堀ノ内地先他
選定理由	本工事は、トンネル工事、関連する他工事からの発生土の運搬、盛土を行う工事であり、広範囲に点在する多数の工事と調整が必要であったが各工事と連絡調整会議の開催や工程会議の場を活用し調整を主体的行い、関連工事を含め工程に遅延なく完成させた。 また、広範囲に点在する6箇所の現場で施工を行っており、地元関係者、地権者や関係機関との調整事項が多数あり課題もあったが、地元説明、現地立会などを十分に行い工事を完成させた。 特に工事借地の返還に伴う農地復旧においては施工方法や施工機械の選定に至るまで意欲的に地権者と調整し、高い技術力と遂行能力を発揮し、了承を得て工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	8

技術者	関　俊哉 （特例監理技術者） 井口建設工業株式会社 新潟県南魚沼市浦佐947番地5	事務所名	長岡国道事務所
		工　期	（自）　令和6年11月18日 （至）　令和7年12月19日
		請負金額	274,780,000　円
工事名	R6・7国道253号余川地区改良その2工事	工事場所	新潟県南魚沼市余川地先
選定理由	現場打U型擁壁工施工においては、家屋、耕作地が隣接しており、地元調整、農耕者との調整が工事を進める上で重要であったが、適切に対処しトラブルもなく施工を行った。 併せて、仮設矢板施工時は振動等に配慮する必要があったが、適切な施工を行い苦情もなく施工を行った。 これらの現場制約があるなか、出来形、品質を徹底し、安全管理や地域とのコミュニケーションも十分に行い、事故もなく工期内に工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	9

技術者	中村　裕介 （現場代理人） 株式会社北越トラスト 新潟県小千谷市大字上片貝76-1	事務所名	長岡国道事務所
		工　期	（自）　令和6年8月30日 （至）　令和7年12月26日
		請負金額	240,218,000　円
工事名	R6・7小出維持管内橋梁補修他工事	工事場所	新潟県魚沼市四日町地先から下倉地先外2地区
選定理由	本工事は、国道17号新破間橋、西又橋の補修、田河橋の耐震補強のほか、六日町地先の既設コルゲート管更新を行う工事で、本現場は一級河川破間川、西又川、田河川に係る橋梁で出水期を回避した施工等の制約かつ現道での片側交互通行規制、六日町地先のコルゲート管更新箇所は、小・中学校の通学路等での厳しい施工条件下で、各関係機関等との協議による調整が重要な箇所である。 本工事での橋梁補修に係る吊り足場は、ユニット式パネル足場を使用により生産性向上を図り、コルゲート管更新は低重心リフトカーでの管材挿入による施工方法を変更し、工期短縮及び生産性向上を図った。 加えて、工事への理解及び協力が必要不可欠なため、地元住民等との積極的なコミュニケーションを図りながら、無事故で工事を完成させた。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	10

技術者	橋本　正人 （現場代理人　兼　監理技術者） 株式会社加賀田組　新潟支店 新潟県新潟市中央区万代4丁目5番15号	事務所名	千曲川河川事務所
		工　期	（自）　令和7年4月1日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	558,470,000　円
工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事	工事場所	長野県中野市 上今井地先
選定理由	当該技術者は「上今井遊水地池内掘削その1他工事」において、上今井遊水地工事に参画する16業者のまとめ役として工事連絡会会長職を完遂した。発注者と各施工業者間の意見交換を活性化させ、上今井遊水地工事の課題解決、特に他工事との土砂の調整や管理において的確に対応したことは高く評価される。 現場管理では、埋蔵文化財調査と連携した現場対応や、畑かん整備工および追加改良土作成といった緊急かつ追加的な要請に対し、迅速に対応した。 また、ICT施工やNETIS登録技術を積極的に導入し、品質向上と施工効率化を両立させ、完全週休2日の達成や若手技術者の登用など、担い手確保の取組にも誠実に対応している。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	11

技術者	服部　洋一 （現場代理人　兼　監理技術者） 相村建設株式会社 新潟県上越市大字下源入１８６番地６	事務所名	高田河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年5月30日 （至）　令和7年12月26日
		請負金額	241,956,000　円
工事名	令和5年度港町護岸災害復旧工事	工事場所	新潟県上越市港町及び春日新田地先
選定理由	本工事の施工箇所は関川河口部に位置し、波浪の影響により秋以降は稼働率が落ちるため、適切な工程計画と工程短縮の取組が必要であり、また潜水士による水中施工もあったが、濁りが強く視界を十分確保出来ない中での作業となった。このため、過去の海岸工事における稼働状況と直江津港有義波実況に基づく各月の稼働率を踏まえた工程計画を立案し、有料ポータルサイトの海象予測により工程管理するとともに、護岸基礎となる底盤ブロックの調整コンクリート施工時に上に堆積している砂をサンドポンプで除去したり、型枠材としてボルト固定だけのみで設置が出来る鋼製山留材を利用し、消波ブロック据付では自動追尾TSの活用及び上部工（天端コンクリート）の二次製品化により工程短縮と品質確保を図り、無事故でほぼ工程計画どおり工事を完了させた。		

令和7年度完成　優良建設技術者（工事）［局長表彰］

番号	12

技術者	南山　正利 （現場代理人） 真柄建設株式会社　北陸事業部 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号	事務所名	金沢河川国道事務所
		工　期	（自）　令和6年9月2日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	840,345,000　円
工事名	R6　能越道穴水越の原道路復旧その１工事	工事場所	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先
選定理由	・のと里山海道の道路復旧工事において、二次被害の危険性がある崩壊土砂の掘削、土質改良、盛土及び抑止杭の施工を狭隘な施工ヤードで重機の配置等を工夫しながら適切に行った。また、工種が多岐に渡っていたが、適切な人員配置で各工種に取り組み、現場代理人として工事全体を把握して工事を進捗した。 ・新技術も積極的に活用し、3次元モデルや3次元点群処理ソフトの活用、AIによる工事用車両出入り口の安全な交通誘導等にも努めた。 ・土質改良時の含水費測定（簡易型RI水分計）を適切に行い、盛土転圧管理システムを活用して、出来形、品質ともに良好な工事であった。		

令和7年度完成　優良建設技術者(工事)［局長表彰］

番号	13

技術者	山尾　亮介 (監理技術者) 辻建設株式会社 富山県富山市内幸町6－1	事務所名	立山砂防事務所
		工　期	(自)　令和7年6月2日 (至)　令和7年10月31日
		請負金額	186,010,000　円
工事名	R7　金山谷基幹砂防堰堤工事	工事場所	富山県富山市 有峰地先
選定理由	本工事の施工場所は金山谷から発生した土石流の巨礫や土砂が堆積し、また湧水が多く軟弱地盤であるため、掘削(深さ4m)箇所の法面は非常に不安定で崩れ易いという課題があった。これに対応するため掘削はICT技術(MG)を活用し人が入る丁張作業不要とした。また掘削箇所の埋戻し(30cm巻出し)作業は従来のローラー転圧は振動により法面崩壊のリスクが更に増すため、ICT技術(MG)による巻出し高さの管理に加え、バックホウ装着式転圧バケットによる締固めを行い、人が立ち入ることなく施工し安全性向上と品質確保を行った。 粒径処理場の土砂運搬において、他工事との工事車両の交錯、交通事故を防止するため本工事にて車両感知式回転灯やカーブミラーを設置し安全確保に努めた。 以上、優れた施工管理のもと工事を完成させた。		

優良建設技術者（工事）選定基準表

番号	14

技術者	山田　和也 (監理技術者) 田辺建設株式会社 新潟県上越市栄町二丁目3番11号	事務所名	高田河川国道事務所
		工　期	(自)　令和6年4月1日 (至)　令和8年2月27日
		請負金額	392,150,000　円
工事名	令和5・6年度向山地区洞門補修工事	工事場所	新潟県糸魚川市 歌地先
選定理由	本工事は、国道8号糸魚川市大字歌地先向山2号洞門において、経年劣化および塩害等により老朽化・腐食した構造物の補修・補強を行う工事である。 洞門補修にあたっては、終日片側交互通行規制が必要であったため、関係機関と調整を図り影響を小さくするように努めた。また、施工にあたり、作業員が安全に作業出来るよう孔明テンプレートの使用や熱中症対策アラートウオッチの装着など統括安全衛生責任者として細やかな配慮を行った。 以上により、調整力、安全管理への配慮が優れており、選定するものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者(工事)［局長表彰］

番号	15

技術者	渡辺　祐斗 （現場代理人） 株式会社新潟藤田組 新潟県新潟市中央区白山浦二丁目645番地1	事務所名	新潟国道事務所
		工　期	（自）　令和7年3月29日 （至）　令和8年1月20日
		請負金額	231,044,000　円
工事名	栗ノ木道路　栗ノ木高架橋下部(下り・P25－26)工事	工事場所	新潟県新潟市中央区本馬越2丁目地先
選定理由	交通量が多い栗ノ木バイパス部での橋脚工事である。コンクリート打設の半分以上が暑中コンクリートとなり、近年の温暖化の影響によって、異常と言えるようなの高温下での打設になることが予想されさたことから、温度ひび割れやコールドジョイントなどの初期欠陥を防止し、品質向上を図る必要があった。 本工事では、チェックシートやICT技術を活用したCo打設、養生時における工夫等を積極的に行うことで、密実なコンクリートの確保を図った。 さらには、大学生や中学生などの見学会に積極的に協力するなど、担い手確保に努めた。		

令和7年度完成　優良建設技術者(委託業務)　[局長表彰]

番号	1

技術者	阿左美　敏和 (管理技術者) 建設技術研究所・ダム技術センター　設計共同体	事務所名	千曲川河川事務所
		工　期	(自)　令和5年10月20日 (至)　令和7年7月31日
	所属　株式会社建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町3-21-1(日本橋浜町Fタワー)	請負金額	114,664,000　円
業務名	令和 5年度大町ダム等再編事業計画検討業務		
選定理由	高瀬川3ダム及び千曲川・犀川の特性や本事業の背景を踏まえ、幅広い知識と高度な技術により実管理の観点から高瀬川3ダムの治水機能と発電運用を両立させる操作・運用方法を提案・検討し、操作規則類の策定と本運用化への移行に貢献した。検討成果は本事業における目的である洪水被害の軽減や地域における利水活用、電力需要の逼迫に対するクリーンエネルギーの維持に役立つものである。また、東京電力RPとの調整・協議や業務遂行途中で生じた諸課題に対しても積極的に高度な提案を行い、複数の担当者を指揮し迅速に成果を提示するなど取り組み姿勢も模範となるものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者(委託業務)　[局長表彰]

番号	2

技術者	飯田　弘和 (管理技術者) 株式会社建設技術研究所　北陸支社 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号	事務所名	立山砂防事務所
		工　期	(自)　令和7年4月2日 (至)　令和8年3月27日
		請負金額	74,690,000　円
業務名	令和7年度常願寺川水系砂防事業計画検討業務		
選定理由	当該管理技術者は、国土技術政策総合研究所の技術資料に準拠し全国的に用いられている手法による短期的な土砂移動現象を対象とした土砂・洪水氾濫対策計画の検討にとどまらず、現時点では検討手法が十分に確立していない中・長期的な土砂流出に対しても、常願寺川の流域特性を踏まえた独創的な分析方策を提案した。これらの方策は国土交通本省等との協議を経て採用され、全国初となる短期・中期・長期の土砂流出対策計画を一体的に評価した事業評価資料の作成を実現し、事業評価監視委員会における事業継続の判断に寄与した。このような、短期・中期・長期の土砂流出対策を包括的に評価した事例は前例がなく、今後、他の直轄砂防事業の評価を行う上でも重要な転換点となり得る優れた取組であることから、優良建設技術者(業務委託)として選定する。		

令和7年度完成　優良建設技術者（委託業務）［局長表彰］

番号	3

技術者	碇　正敬 （管理技術者） 株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社 新潟県新潟市中央区東大通1丁目2番23号	事務所名	阿賀野川河川事務所
		工　期	（自）　令和7年6月25日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	35,123,000　円
業務名	R7阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務		
選定理由	本業務は、流域治水プロジェクトにおける「土地のリスク情報の充実」の一環として、洪水予報河川、水位周知河川、それ以外の一級河川、2級河川及び下水道等も含めた広域なモデルを作成するものである。本マップは、土地利用規制や居住の誘導促進、企業BCPの作成、水害保険への水害リスクの反映といった活用が期待されるものである。このため、本モデルには、既存の各河川の浸水想定区域図などとの整合性と、発生頻度の高い内水被害の再現性が求められるものである。当該技術者は、優れた業務執行能力を発揮し、効率的かつ計画的に業務を進め、精度の高いモデルを遅滞なく完成させ良好な成果が得られた。モデルを遅滞なく完成させ良好な成果が得られた。		

令和7年度完成　優良建設技術者（委託業務）［局長表彰］

番号	4

技術者	伊藤　信哉 （管理技術者） 開発技建株式会社 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16	事務所名	北陸技術事務所
		工　期	（自）　令和6年4月1日 （至）　令和7年6月30日
		請負金額	48,664,000　円
業務名	令和6年度北陸技術事務所インフラDX技術等調査・検討業務		
選定理由	「北陸インフラDX人材育成センター」は、北陸地方の建設業界におけるインフラDXの推進と、その担い手育成を目的として、2024年3月に開所されたものであるが、北陸地方整備局初の試みであり、運営ルール等が未整備の中、求められる役割を的確に捉え、試行錯誤を重ねながら、「DX体験運営マニュアル」、「DX体験指導用マニュアル」、パンフレットの作成及びSNSによる広報活動を実施し、「北陸インフラDX人材育成センター」の効率的かつ継続的な運営体制の確立に大きく貢献した。 上記のとおり、当該技術者は本業務の遂行にあたり、十分な技術力と責任感を持って業務を完成させた。 よって、優良建設技術者としてとして選定するものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者(委託業務)　[局長表彰]

番号	5

技術者	桐澤　亨 (主任技術者) 株式会社SKプランニング 新潟県新潟市中央区文京町6番31号	事務所名	湯沢砂防事務所
		工　期	(自)　令和7年5月1日 (至)　令和8年2月27日
		請負金額	23,661,000　円
業務名	令和7年度湯沢砂防事務所管内測量業務		
選定理由	本業務は、湯沢砂防事務所管内に点在する7地区(新潟県内6地区、長野県内1地区)において、地区ごとに測量手法への知識と対応力が求められたが、砂防設備設計に不可欠となるBIM／CIMに資するUAVレーザ測量の高度な技術力や航空法の知識、グリーンレーザ計測の知識を十分有して的確に業務を履行した。地権者との合意形成を図りながら進めている清津峡渓流保全工での用地幅杭設置測量では、土地の立ち入りに際して地権者との調整能力が求められ、その重要性を理解して機動的かつ誠意を持って対応し、トラブル発生及び測量の停滞・手戻りを生じさせることなく完了させた。併せて、測量精度向上のため社内基準を設けて実施したことにより品質が確保された成果品を調製したとともに、作業員の省人化、安全対策にも意欲的に取り組んだ。		

令和7年度完成　優良建設技術者(委託業務)　[局長表彰]

番号	6

技術者	古賀　貴之 (管理技術者) 日本工営株式会社　北陸事務所 石川県金沢市駅西本町5－1－43	事務所名	利賀ダム工事事務所
		工　期	(自)　令和7年4月16日 (至)　令和8年3月19日
		請負金額	104,148,000　円
業務名	令和6年度利賀ダム本体関連細部構造設計業務		
選定理由	・本業務は、ダム本体に係る修正設計や関連構造物(アクセストンネル、バルブ室上屋基本設計等)、電気設備修正設計(受変電設備等)、機械設備修正設計(エレベータ等)と多種にわたり、さらに、ダム本体工事の工程に影響がある堤体基礎岩盤評価では工事の受発注者との調整を進める必要があるなかで、当該技術者は対外調整能力を十分に発揮してスムーズな合意形成を図り、工期内に業務を完了させた。		

令和7年度完成　優良建設技術者（委託業務）［局長表彰］

番号	7

技術者	小林　拓也 （担当技術者） 一般財団法人　砂防・地すべり技術センター 東京都千代田区平河町2丁目7番5号	事務所名	松本砂防事務所
		工　期	（自）　令和5年7月27日 （至）　令和8年2月27日
		請負金額	77,770,000　円
業務名	令和5・6年度姫川水系土砂・洪水氾濫対策計画検討業務		
選定理由	本業務は姫川水系直轄砂防事業区域及び下流域において、土砂・洪水氾濫被害及び土石流被害から地域の生命財産及び重要交通網等の社会基盤を保全するため、想定される被害に対し、その被害軽減対策として砂防施設配置計画案の検討、費用対効果分析を行い事業評価説明に必要な資料作成を行うものである。検討の際、過去の災害の再現計算、土砂・洪水氾濫被害想定等を河床変動計算による効果検証など高度な土砂動態解析に基づく土砂・洪水氾濫の危険性評価を踏まえ、氾濫計算結果より想定される土砂・洪水氾濫被害を把握するとともに、実現性・効率性の高い施設配置計画見直し案を成果としてとりまとめた。 このことより、北陸地方整備局初となる河床変動計算を用いた砂防計画の改定に大きく貢献されたことから上記技術者を選定するものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者（委託業務）［局長表彰］

番号	8

技術者	小山　崇博 （主任担当者） 株式会社ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野432番地	事務所名	飯豊山系砂防事務所
		工　期	（自）　令和6年10月19日 （至）　令和8年1月30日
		請負金額	25,641,000　円
業務名	R6湯沢東沢第2号砂防堰堤用地調査等業務		
選定理由	本業務は、令和4年8月豪雨を契機に事業化された湯沢東沢第2号砂防堰堤に関し、地元からの早期完成が望まれるなかで円滑な用地取得を図るための工程管理及び権利者との良好な関係性の維持、隣接する国有林野について林野関係部署との迅速な調整を図る必要があった。 このため受注者では、国土交通省や林野庁の測量に係る規定、損失補償基準等に精通し、これまでの実地経験が十分な本技術者を配置した。本技術者は集落代表者との綿密な打ち合わせや権利者への説明では空中写真を用いて視覚的にわかりやすく説明するなど、適切な対応・提案により権利者等との円滑な調整を率先して行い、権利者とのトラブルもなく優れた成果を収めたものであることから、本技術者を優良建設技術者として選定するものである。		

令和7年度完成　優良建設技術者(委託業務)　[局長表彰]

番号	9

技術者	齋藤　正文 (管理技術者) 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 北陸支店 新潟市中央区東大通2-3-26	事務所名	新潟港湾・空港整備事務所
		工　期	(自)　令和6年12月20日 (至)　令和7年10月31日
		請負金額	20,713,000　円
業務名	海上輸送に関する防災対応検討業務		
選定理由	近年の災害に対し、円滑な防災対応を確保するため、国土交通省港湾局は「命のみなとネットワーク」を提唱している。この施策に向けて、本業務では国と地域の連携を深めるため、国・港湾管理者・港湾立地市町村および民間関係者などが集い、国有船舶や漁船などの小型船舶を活用した海上輸送とみなとを防災拠点とする防災訓練により、理解向上を図る取組を行った。 関係者間の相互理解を深めるため協議会を開催し、地域等の課題を吸い上げた。また、協議会で得た地域の課題等を防災訓練シナリオに反映し、特に携帯電話を用いてリアルタイムに訓練会場で防災対応状況を視聴する等の工夫も採用し、訓練参加者等の理解向上につながり、本業務の本質を理解し、事業実施による効果を取りまとめたことは高く評価できるので選定する。		

令和7年度完成　優良建設技術者(委託業務)　[局長表彰]

番号	10

技術者	根本　要 (管理技術者) 八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支店 新潟県新潟市中央区万代1-1-1　朝日生命新潟ビル	事務所名	信濃川河川事務所
		工　期	(自)　令和6年10月17日 (至)　令和8年1月10日
		請負金額	52,855,000　円
業務名	令和 6 年度大河津分水路新第二床固段階施工計画検討業務		
選定理由	本業務では、新第二床固構築と別途業務で検討が進む山地掘削計画との整合が求められ、検討状況に合わせた新第二床固の施工手順見直しや仮設計画の精査において、それぞれで検討が進む3次元設計データを統合し、仮設物の取り合い・安定性を確認し、工事工程の短縮を図る計画見直しを実施した。また、3次元データに時間軸を加えた4Dモデルを作成し、施工手順の可視化を行うなど、BIM/CIMを活用したわかりやすい資料とりまとめを行い、大河津分水路改修事業の推進に寄与した。		

令和7年度完成　優良建設技術者(委託業務)　[局長表彰]

		番号	11
技術者	三井　一夫 (管理技術者) 東京コンサルタンツ株式会社　富山支店 富山県富山市牛島町2番17号	事務所名	富山河川国道事務所
		工　期	(自)　令和6年8月28日 (至)　令和7年12月12日
		請負金額	21,307,000　円
業務名	令和6年度(岩瀬地区)築堤護岸詳細設計業務		
選定理由	・本業務の受注者は、神通川における築堤護岸の詳細設計を行うにあたり、検討区間の現地状況(港湾施設の利用実態等)を十分把握し、現地の課題に対して有効な解決策等を検討した。 　また、関係機関協議では、占用している道路管理者である富山県等との協議にあたり、わかりやすい資料を作成し、効率よく協議を進めることができた。更には、既存施設を有効活用することで、周辺地域への影響を最小限に抑えると共に、施工性・経済性に優れた施工方法を検討した。		

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	1

事務所名	長岡国道事務所
優良工事名	R6・7国道 253号余川地区改良 その2工事
元請負者名	井口建設工業 株式会社
下請負者名	ミツワ興業 株式会社
技術者名	広井　克博
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本工事は民地側の家屋との離隔が殆ど無い当現場において、近隣住民への騒音、振動に対する配慮が必要であった。 本下請負業者は、仮設工として鋼矢板圧入工を担当し、擁壁工施工に伴い民地との境界部へ土留め用鋼矢板の圧入施工を精度良く施工した。また、施工中は振動・騒音には特に気を使い作業を進め、苦情等も無く工事を完成させた。 主任技術者は日頃から元請技術者と密に打合わせを行い手戻りの無い施工を心掛け、硬質地盤削孔時の飛散防止等においては独自に工夫を行うと共に、積極的に意見・要望等を行い、円滑な工事施工に大きく貢献した。また、安全施工にも気を配り他の技術者の見本となった。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	2

事務所名	富山河川国道事務所
優良工事名	R5・6片掛橋下部 その7工事
元請負者名	株式会社植木組　新潟本店
下請負者名	株式会社明和
技術者名	小田　智明
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	令和2年に発生した道路災害により、橋台の計画が見直され、既設仮設構台とで干渉が生じる位置に変更したことから、本工事において構台の切廻し(撤去、新設)が必要とされた。 既設構台はおよそ50m下に神通川を見下ろす急斜面上に構築されており、その施工性は悪く、構台上からダウンザホールハンマ削孔により支持杭を建込み、高所にて鋼材を組み上げる作業であった。河川対岸の住民への騒音に留意しつつ、常に安全意識を保ち続けなければならない作業環境の中、無事故・無災害で工事を完成させた。また、狭隘な作業エリアにおいて、資機材、重機、作業員配置を効率的に行い、現場特性を十分に理解した上で作業手順を定め、その遵守を徹底した。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	3

事務所名	羽越河川国道事務所
優良工事名	R6朝日温海道路遠矢崎地区改良 工事
元請負者名	株式会社内山組
下請負者名	株式会社斎藤工業
技術者名	斎藤　修一
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本下請負者は、気象条件の厳しくなる冬期間の施工であったが、厳しい現場条件への対応と元請けと一体となって、施工方法、施工機械などを検討し、品質、出来形の向上に努め、農地復旧（原形復旧工）を工期内に完成させ、引き渡しを遅れなく終わらせることができた。 本主任技術者は、農地復旧（原形復旧工）の施工において、工程及び現場条件が厳しい現場であったが、復旧後に農地として使用するため、引き渡し後に耕作が問題なくできるよう、耕作者の視点に立ち、平坦性や耕土など品質、出来形管理に努め、引き渡しを遅れることなく終わらせることができた。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	4

事務所名	千曲川河川事務所
優良工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事
元請負者名	株式会社加賀田組　新潟支店
下請負者名	国原建設株式会社
技術者名	宮田　貴行
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本工事は信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの上今井遊水地事業において、池内掘削および築堤用改良土の攪拌・混合作業を実施したものである。施工に際しては、ICT活用による表土剥ぎの実施や掘削順序や雨水対策など計画的な施工を実施した。また埋蔵文化財調査の早急な要望に対し、重機や作業員確保など臨機応変に対処した。 以上のことから、表彰にふさわしい業者として選定する。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]	番号	5

事務所名	伏木富山港湾事務所
優良工事名	伏木富山港（富山地区）岸壁（－10m）（2号）（改良）築造工事
元請負者名	東亜建設工業株式会社　北陸支店
下請負者名	世紀東急工業株式会社
技術者名	老月　和久
技能者名	ー
専門工事業	舗装工事業
選定理由	舗装工に関する高度な専門的知識と技術力を有し、地域の特性を考慮した施工方法の提案を行い、工事の品質および工程確保に貢献した。また、当施工範囲はソーラス区域内で狭小であったが、施工機械の変更など工事全体に効果的な提案を行い、全体工程の短縮に寄与した。施工箇所の富山市岩瀬地区は市内有数の観光地であったが材料搬入車両への教育や振動・騒音対策にて安全・環境への配慮も十分で他の見本となった。 また、北陸地域での長年の施工経験を活かし、地域の特性を考慮した施工計画の立案、資機材の手配、労務調達を行った。これにより、本工事の品質向上、出来形の確保（概ね80%以内）及び安全管理の充実に貢献した。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]	番号	6

事務所名	高田河川国道事務所
優良工事名	令和5・6年度向山地区洞門補修工事
元請負者名	田辺建設株式会社
下請負者名	株式会社レックス
技術者名	小林　千晶
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工、塗装工事業
選定理由	本工事は、国道8号向山2号洞門において、経年劣化および塩害等により老朽化・腐食した構造物の補修・補強を行う工事である。 当該下請負者は、本工事の洞門補修の主な作業を担当した。 なお、片側1車線の洞門内で、終日片側交互通行による限られた空間での作業に苦慮しながら、現場状況に応じた補修方法にて実施し、特に、塗装工においては足場内の密閉空間内での作業において熱中症対策も行いつつ施工を行った。 主任技術者は、現場状況に応じて変化する補修工法に対して柔軟に対応するとともに、知識と経験を活かしよりよい補修方法を検討し品質確保に努めた。また、元請や二次下請け担当者とのコミュニケーションを積極的に行い、現場作業の効率化に寄与した。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	7

事務所名	立山砂防事務所
優良工事名	R7　金山谷基幹砂防堰堤工事
元請負者名	辻建設株式会社
下請負者名	勢田建設株式会社
技術者名	野口　和男
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本工事は、金山谷基幹砂防堰堤左岸側の堤体基礎となる矢板打込みのため、打込み箇所の掘削（巨礫の除去等）を行い、粒径処理後土砂にて埋戻しを行う工事であった。本施工箇所の地盤が軟弱な土工事であったが、元請け業者と連携し意見交換を行ったうえで対策に応じ、安全性向上と品質確保を行った。 また、主任技術者は本工事において、災害防止協議会で副会長を務め、他業者との調整を積極的に行うことで円滑に協議会を運営した。また、安全管理責任者を務め、地山掘削の作業主任者をはじめとした車両建設機械の点検者等、各種において主要な役割を果たした。併せて、毎朝、危険予知活動を確実に実施し、作業手順や作業員の健康状態を確認し、安全意識の向上を図り、無事故で工事を完成させた。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	8

事務所名	利賀ダム工事事務所
優良工事名	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事
元請負者名	砺波工業株式会社
下請負者名	株式会社野手組
技術者名	野原　美智子
技能者名	宮崎　翼（宮崎建設）
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本工事は、複数箇所に仮置きされた他工事発生残土を運搬し、受入地において処理を行うものであり、上記下請負業者は主たる工種である土工事および排水構造物工を担当した。狭隘な施工条件下においてICT技術を積極的に活用し、出来形・品質・出来映えのいずれにおいても優れた施工を実施した。また、ダンプトラック不足や天候不順による運搬量の変動に対しても柔軟かつ的確な配車調整を行い、工程どおりの施工を実現した。 主任技術者は災害防止協議会副会長として元請職員と連携し、安全管理の向上に努め、無事故・無災害での工事完成に貢献するとともに、現場環境の改善や品質向上に尽力した。 技能者はICT建設機械を活用した高精度な施工により、出来形管理において優れた成果を確保し、工事品質の向上に大きく寄与した。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	9

事務所名	千曲川河川事務所
優良工事名	柴地区築堤護岸工事
元請負者名	畑八開発株式会社
下請負者名	株式会社長橋商会
技術者名	永田　綱俊
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	長橋商会は、本工事において土工事を担当するとともに、仮設工から施工に携わり、現場全体の円滑な施工に大きく貢献した。 本工事は渇水期の河川工事であり、限られた期間内での施工が求められた。瀬替工では大量の土砂の掘削・積込・運搬を伴ったが、重機配置や運搬計画を工夫し、効率的に施工を進めることで、工期に遅れることなく施工を完了した。また、安全確認や声掛けを徹底し、河川内での重機作業・運搬作業を無事故・無災害で完了した。 以上のことから、安全・工程・品質の各面で優れた成果を上げた協力会社として選定する。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	10

事務所名	千曲川河川事務所
優良工事名	柴地区築堤護岸工事
元請負者名	畑八開発株式会社
下請負者名	株式会社あづみ野石産
技術者名	宮下　康二
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	株式会社あづみの石産は、河川工事特有の施工条件を十分に理解し、安全かつ確実な施工に努めた。 本工事は渇水期に施工を行う必要があり、限られた施工期間内での工程管理が重要であったが、同社は元請との連絡調整を密に行い、作業員・機械の配 置を適切に行うことで、工程に遅れることなく施工を完了した。また、河川内作業における危険箇所の把握、作業前の安全確認、声掛けを徹底し、無事故・無災害で施工を行った。 以上のことから、表彰にふさわしい業者として選定する。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	11

事務所名	能登復興事務所
優良工事名	R6　249号輪島地区法面復旧その9工事
元請負者名	株式会社北都組
下請負者名	日特建設株式会社　北陸支店
技術者名	井上　雄太
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本工事は、国道249号沿いの斜面崩落箇所の法面復旧工事であり、厳しい現場条件に対して、施工の安全性確保や合理的な施工が特に求められる工事であった。 主任技術者として、設計照査や工程短縮等に積極的に参画し、円滑な工事施工に貢献し、適切な出来形・品質を確保することができた。さらに、日々の安全活動にも社として積極的に取り組み、安全管理を確実に遂行した。 また、急増する震災復旧工事により、人員・資材の調達が困難な厳しい現場条件であったが、全国から熟練技術者を確保し、安全教育等を徹底するとともに、適切な資材の調達管理により、無事故で円滑な施工に貢献した。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	12

事務所名	新潟国道事務所
優良工事名	R5－7新潟国道道路維持作業
元請負者名	北陸パブリックメンテナンス株式会社
下請負者名	北陸保全工業株式会社
技術者名	阿部　修
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本工事では、経常的な道路清掃や道路管理機動作業のほか、緊急対応として令和7年8月の渇水に対する給水作業を、新潟県聖籠町にて元請職員とともに対応した。 また、大雨により法面が崩れた箇所の復旧作業において、バイパスの交通規制（車線規制）対応を昼夜行い、早期の法面復旧に尽力した。 選定する主任技術者は、令和7年8月の渇水対応において、新潟県聖籠町で休日の対応となったが、元請職員とともに側溝清掃車、排水管清掃車で給水作業を実施した。 また、自社の社員の先頭に立って適確な作業指示を行い、円滑に作業を実施した。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	13

事務所名	金沢河川国道事務所
優良工事名	R6　能越道穴水越の原道路復旧その1工事
元請負者名	真柄建設株式会社　北陸事業部
下請負者名	日特建設株式会社　北陸支店
技術者名	茶谷　学
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	鋼管杭施工にあたり、当初想定されていなかった転石の出現等、土質条件の相違が確認された。これに対し、迅速に関係者と協議を行い、補助工法等の追加対応を行ったほか、工程遅延を回避すべく昼夜作業等、工程短縮の提案を行い、影響を最小限に留めた。 加えて、安全性を確保した施工計画の立案により、狭隘な作業条件の中、無事故無災害で工事を完工させた。

令和7年度完成　優良工事における下請負者等表彰[局長表彰]

番号	14

事務所名	信濃川下流河川事務所
優良工事名	美咲町地区堤防災害復旧 その3工事
元請負者名	株式会社皆川組
下請負者名	落合建設 株式会社
技術者名	相澤　高藏
技能者名	ー
専門工事業	とび・土工工事業
選定理由	本工事の施工箇所付近には小学校や事業所が近接しており、騒音・振動対策および交通事故防止対策が重要な課題であった。これに対し、重機稼働時の騒音・振動低減や運搬車両の適正配置、運転手への交通ルール遵守を徹底した結果、苦情や事故を発生させることなく工事を完了した。また、出水期の制約による厳しい工程条件下において、法覆護岸工では複数班を効率的に配置し、各作業員が創意工夫を重ねながら施工を実施した。その結果、生産性向上と工程管理を両立し、高品質な構造物の完成に大きく貢献した。

令和7年度完成　生産性向上技術活用表彰

番号	1

受注者	五洋建設株式会社　北陸支店 支店長　中嶋　聡 新潟市中央区東大通一丁目2番25号　北越第一ビルディング5階	事務所名	金沢港湾・空港整備事務所
		工　期	（自）　令和6年12月25日 （至）　令和8年3月31日
		請負金額	2,309,527,000 円
工事名 業務名	小木港(小木地区)岸壁(－4．5m)(災害復旧)改良外1件工事	工事場所 ※業務の場合は空欄	石川県鳳珠郡能登町小木地先
工事概要 業務概要	・本工事は、小木港(小木地区)岸壁(-4.5m)の構造物撤去工、本体工、上部工、舗装工、付属工、防食工、仮設工、岸壁(-5.0m)の構造物撤去工、地盤改良工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工、仮設工、臨港道路(D-1-7、D-1-8)の構造物撤去工、土工、排水構造物工、舗装工を施工するものである。 ・岸壁(-4.5m)：構造物撤去工1式、本体工230m、上部工230m、舗装工228m、付属工1式、防食工1式（電気防食63個）、仮設工1式 ・岸壁(-5.0m)：構造物撤去工1式、地盤改良工1式（事前混合処理4,598m3、中層混合処理9,997m3）、上部工211m、裏込・裏埋工161m、舗装工161m、付属工1式、仮設工1式 ・臨港道路：構造物撤去工1式、土工1式、排水構造物工1式、舗装工1,781m2		
選定理由	本工事の対象施設である岸壁（-4.5m）は、漁業施設前面に位置し、地元の生業となっている水産品及び日本有数のイカ釣り漁船の拠点となっている。 漁業に必要不可欠な製氷施設・給油施設の利用を継続するために230m岸壁を4分割して段階的に復旧工事を進めつつ、4月から始まるイカ釣漁前の工事完成に向けて施工工程の短縮が必要であった。また、水揚げされた水産品は、すぐトラックに積込・運搬されるため利用可能な作業ヤードは狭隘である。 これら大きな2つの課題を解決すべく、水中コンクリートの型枠で残存型枠ブロックを活用することで工期の短縮（30%短縮）、漁船の利用継続及び狭隘な作業ヤードへの対応を行った。 加えて水中作業の減少による安全性が向上した。		

令和7年度完成　生産性向上技術活用表彰

番号	2

受注者	廣川建設工業株式会社 代表取締役　廣川　範樹 富山県下新川郡入善町古黒部3124	事務所名	黒部河川事務所
		工　期	（自）　令和7年2月28日 （至）　令和7年10月31日
		請負金額	138,853,000　円
工事名 業務名	R6横山副離岸堤（No184）その2工事	工事場所 ※業務の場合は空欄	富山県下新川郡入善町横山地先
工事概要 業務概要	本工事は総延長80mの副離岸堤工事のうち、前年度施工済み41mに引き続き残延長39mを施工する工事である。 ・海域堤基礎工：捨石工　230m3　アスファルトマット　605m2　洗掘防止ブロック運搬・据付　97個 ・海域堤本体工：本体ブロック（15t・20t・25t）運搬・据付　144個 既設ブロック撤去・再設置（15t・20t・25t）　9個		
選定理由	本工事では、建設ディレクター配置とICT活用5段階プロセス全ての実施により、工程12日短縮・61人工削減を達成した。3次元測量データ処理や各種書類作成等の机上業務を建設ディレクターへ移管することで、技術者は専門的な施工管理に専念する体制を構築した。この役割分担最適化により、技術者の残業時間が大幅に削減され、ワークライフバランスが向上し労働環境が大幅に改善された。デジタル技術と専門人材配置を組み合わせた本手法は汎用性が高く、限られた人的資源の有効活用という建設業界共通の課題解決に寄与する。さらに、ICT施工による生産性向上と働き方改革の両立を実現し、若手技術者の育成環境整備にも効果を発揮するため、他工事への展開が容易で波及性が極めて高い取組みである。		

令和7年度完成　生産性向上技術活用表彰

番号	3

受注者	八千代 エンジニヤリング株式会社　北陸支店 支店長　秋山　和也 新潟県新潟市中央区万代1丁目1番1号	事務所名	能登復興事務所
		工　期	（自）　令和7年5月20日 （至）　令和8年3月19日
		請負金額	68,464,000　円
工事名 業務名	R7輪島地区地すべり地質調査（その1）業務	工事場所 ※業務の場合は空欄	
工事概要 業務概要	・本業務は石川県輪島市曽々木地区の地すべり対策施設の設計・施工に資する基礎地盤データ取得を目的として、地質調査を実施するものである。 ・調査は急崖かつ不安定土塊が多数残存する斜面内での作業であったため、受注者は安全管理の一環として「ドローンポート」とよばれるドローンの自動離発着・充電・データ転送・格納を担う基地局を導入し、平日毎日の完全無人遠隔斜面監視を実施した。 ・さらに、データ取得からオルソ画像生成プロセスの自動化と、AIによるオルソ画像差分解析により、一連の作業の効率化とリスクの定量評価を可能とした。 ・具体的にはドローンポートを活用することで現場作業時間を大幅に削減し、変状箇所等の最新リスクを作業開始前の朝礼で即時共有することで、二次災害リスクを低減した。		
選定理由	・受注者は、オフグリッド型ドローンポートを活用することで、過酷な災害復旧現場において「飛躍的な生産性向上」と「二次災害リスクの最小化」を同時に実現した。 ・具体的には電源や電波の確保が困難な環境下にて、ドローンポート、ソーラーパネル、ポータブルバッテリー、衛星通信（StarLink）を統合したシステムの運用により、無人での安全な遠隔斜面監視を可能にした。 ・また、データ取得からオルソ画像生成までの「自動化ワークフロー」と「AIオルソ画像差分解析」を組み合わせてクラウドで即時共有する仕組みを構築し、無人・自動化による現場作業時間の大幅な短縮を図った。 ・容易に構築し属人化を解消する本システムは、全国展開可能な波及性の高いモデルといえる。		

令和7年度完成　生産性向上技術活用表彰

番号	4

受注者	株式会社吉光組 代表取締役社長　吉光　岳文 石川県小松市長崎町甲１１８番地	事務所名	金沢河川国道事務所
		工　期	（自）　令和7年5月1日 （至）　令和7年12月22日
		請負金額	123,640,000　円
工事名 業務名	R6小松養浜工事	工事場所 ※業務の場合は空欄	石川県小松市安宅新町地先
工事概要 業務概要	本工事は海岸侵食が著しい石川海岸の小松工区において、台風や冬季風浪等による高波から背後地を守ることを目的とした養浜工事である。 ■海岸土工 土砂等運搬　　15，800m3 養浜材投入　　15，800m3		
選定理由	養浜材海岸投入の機械土工において自動運転クローラーダンプと遠隔操作バックホウを高度に連携させることで「遠隔地からのオペレーター1名」で複数台（2台）の重機操作を行う省人化の達成と、工事現場全体の「現場内完全無人化」を実現した。		